



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. พร้อมรั้วกำแพงด้านหน้าที่ทำการ อบต.
ประเภทงาน งานอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๓	ประเภทงานอาคาร	๘๕๘,๘๐๙.๕๖	๓.๒๗๒๖	๓,๐๙๒,๙๒๐.๙๒	
๒	งานไม่พิจารณาปรับค่า F			๗,๒๖๒.๐๐	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๓,๑๐๐,๑๘๒.๙๒	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายบรรเหิง เกตุสุวิวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายจรัส เมืองถาวร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

รายการประมาณการราคาโครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. พร้อมรั้วกำแพงด้านหน้าที่ทำการ อบต.

โครงการ

ก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต. พร้อมรั้วกำแพงด้านหน้าที่ทำการ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง

หน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน

ป้ายขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รั้วกำแพงขนาดยาว ๘๐.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร และประตูรั้วขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร (จำนวน ๒ บาน)

ประมาณราคา

เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานฐานราก									
๑.๑	ดินซุดและกลับคืน	๘๔.๘๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๕,๐๘๘.๐๐	๕,๐๘๘.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบรองกันหลุมรองพื้น	๒.๓๕	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๘๗๘.๕๐	๖๐.๐๐	๑๔๑.๐๐	๑,๐๑๙.๕๐	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๒.๓๕	ลบ.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๓,๒๙๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๖๕๘.๐๐	๓,๙๔๘.๐๐	
๒.งานโครงสร้าง									
๒.๑	คอนกรีตกำลังอัด ๒๕๐ กก/ ตร.ซม.	๓๐.๓๐๖	ลบ.ม.	๑,๕๘๐.๐๐	๔๗,๘๘๓.๔๘	๒๘๐.๐๐	๘,๔๘๕.๖๘	๕๖,๓๖๙.๑๖	
๒.๒	ไม้แบบ ๓" x ๖" x ๔.๐๐ ม.	๖๙.๕๑	ลบ.ฟ.	๕๑๔.๐๒	๓๕,๗๒๙.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๗๒๙.๕๓	
๒.๓	ไม้แบบ ๓" x ๘" x ๔.๐๐ ม.	๑๑.๒๕	ลบ.ฟ.	๕๑๔.๐๒	๕,๗๘๒.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๗๘๒.๗๓	
๒.๔	RB Ø ๖ มม.	๐.๓๑๙	ตัน	๒๓,๔๒๖.๐๐	๗,๔๗๒.๘๙	๒,๘๐๐.๐๐	๘๙๓.๒๐	๘,๓๖๖.๐๙	
๒.๕	RB Ø ๙ มม.	๐.๐๒๙	ตัน	๒๑,๐๕๒.๐๐	๖๑๐.๒๒	๒,๘๐๐.๐๐	๘๑.๒๐	๖๙๑.๔๒	
๒.๖	DB Ø ๑๒ มม.	๒.๑๘๑	ตัน	๒๓,๖๓๙.๒๐	๕๑,๑๕๓.๔๘	๒,๘๐๐.๐๐	๖,๑๐๖.๘๐	๕๗,๒๕๘.๒๘	
๒.๗	ลวดผูกเหล็ก	๔๐.๔๖	กก.	๔๕.๑๗	๑,๘๒๗.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๒๗.๕๘	
๒.๘	ตะปู	๖๔.๗๙	กก.	๓๔.๗๘	๒,๒๕๓.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๕๓.๔๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๙	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๒๑๕.๙๗	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๗,๒๗๗.๖๐	๑๗,๒๗๗.๖๐	
	๓.งานผนัง,เสาโชว์								
๓.๑	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	๓๒.๕๔	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๑,๓๗๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓,๙๐๕.๘๐	๑๕,๒๘๐.๘๐	
๓.๒	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๑๔๕.๐๔	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๒๖,๑๐๗.๒๐	๗๐.๐๐	๑๐,๑๕๒.๘๐	๓๖,๒๖๐.๐๐	
๓.๓	ป้ายตัวอักษรหินแกรนิต	๑๔.๘๖	ตร.ม.	๔,๕๐๐.๐๐	๖๖,๘๗๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗,๔๓๐.๐๐	๗๕,๓๐๐.๐๐	
๓.๔	คิ้วบัวสำเร็จรูป	๑๔.๕๐	เมตร	๑๘๐.๐๐	๒,๖๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๔,๐๖๐.๐๐	
๓.๕	ผนังฉาบกรูหินทราย	๑๘๘.๓๙	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๖๕,๙๓๖.๕๐	๑๒๐.๐๐	๒๒,๖๐๖.๘๐	๘๘,๕๔๓.๓๐	
๓.๖๐	ปั้นบัวหัวเสา	๓๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	
	๔.งานเหล็กรี้ว,ประตู่								
๔.๑	เหล็กรี้วขนาดช่วงเสา ๓.๐๐ ม.	๒๔.๐๐๐	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	เพิ่ม
๔.๒	เหล็กรี้วขนาดช่วงเสา ๒.๐๐ ม.	๒.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	เพิ่ม
๔.๓	ประตู่เหล็กบานเลื่อน	๒.๐๐	ชุด	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	เพิ่ม
	๕.งานไฟฟ้า								
๕.๑	ดวงโคมหัวเสาทรงกลม	๓๒.๐๐๐	ดวง	๗๕๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๒๗,๘๔๐.๐๐	
๕.๒	กล่องตัวรับไฟฟ้า	๓๒.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	
๕.๓	ท่อ P.V.C. ร้อยสาย ขนาด ๑/๒ "	๖๓.๐๐	ท่อน	๔๕.๕๐	๒,๘๖๖.๕๐	๒๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๔,๑๒๖.๕๐	
๕.๔	ไฟส่องสว่าง UP LIGHT ขนาด ๑๕๐ W	๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๕.๕	สายไฟฟ้า แรงดัน ๓๐๐ V ๒ x ๑.๕ ตร.มม.	๒.๐๐	ม้วน	๑,๔๖๗.๒๙	๒,๙๓๔.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๓๔.๕๘	
๕.๖	รางกานกล้วย	๑.๐๐	งาน	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	เพิ่ม
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ							๘๕๘,๘๐๙.๕๖	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๖.งานไม่พิจารณาปรับค่า F								
๖.๑	หลั้วนวนน้อย พร้อมปลูก	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๖๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๒.๐๐	
๖.๒	ปุ๋ยคอก	๒๐.๐๐	ถุง	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
๖.๓	ดินขุยไม้	๓๕๐.๐๐	ถุง	๑๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	
๖.๔	ต้นไม้ประดับ	๑.๐๐	งาน	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	เทมา
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ							๗,๒๖๒.๐๐	บาท