

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔  
 ประเภทงาน ทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายปรีชา ถึง ไร่ นายเอกราช ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  
 แบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๗  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  
 วันที่ประมาณราคา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๕๓,๓๒๓.๙๙	๑.๓๖๔๒	๒๐๙,๑๖๔.๕๙	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..๐..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๐๙,๑๖๔.๕๙	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๒๐๙,๑๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

( นายพลาพล ม่วงงาม )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นางสาวศรุตดา สุริโย )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

( นายศิริชัย ใจกล้า )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายปรีชา ถึง ไร่ นายเอกราช ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบบูรณาการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานถกป่าขุดตอ ขนาดกลาง	๓๗๕.๐๐	ตร.ม			๓.๗๖	๑,๔๑๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๙.๐๐	ลบ.ม	๖๕๓.๘๐	๑๒,๔๒๒.๒๐			๑๒,๔๒๒.๒๐	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...๑๕...ซม.	๓๗๕.๐๐	ตร.ม	๓๕๓.๑๘	๑๓๒,๔๔๒.๕๐			๑๓๒,๔๔๒.๕๐	
๔	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๕.๐๐	เมตร	๑๓๔.๕๔	๖๗๒.๗๐			๖๗๒.๗๐	
๕	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๓๒.๕๐	เมตร	๘๖.๗๖	๒,๘๑๙.๗๐			๒,๘๑๙.๗๐	
๖	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๙.๐๐	ลบ.ม	๓๙๕.๒๑	๓,๕๕๖.๘๙			๓,๕๕๖.๘๙	
<b>รวมราคาค่าวัสดุ</b>								<b>๑๕๓,๓๒๓.๙๙</b>	<b>บาท</b>

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นายพลาพล ม่วงงาม )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นางสาวศรุตฯ สุริโย )

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายศิริชัย เจ็กกล้า )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา