กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘
ประเภทงาน งานชลประทาน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๘ บ้านร่วมใจพัฒนา(จากบ้านนายเฉลียว น้อยสำราญ ถึงนานางสาวส้มแป้น พุ่มนุช)ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่ ๘/๒๕๖๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา ๓ มกราคม ๒๕๖๘
ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	**๓๖๘,๗๔๒.๒๗**	๑.๓๓๙๒	๔๙๓,๘๑๙.๖๔	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..๐..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๙๓,๘๑๙.๖๔	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				**๔๙๓,๘๐๐.๐๐**	**บาท**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสร้อยฟ้า ธนูทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ หมู่ที่ ๘

โครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๘ บ้านร่วมใจพัฒนา(จากบ้านนายเฉลียว น้อยสำราญ ถึงนานางสาวส้มแป้น พุ่มนุช)ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐เมตร หนา ๐.๑๐เมตร
รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๓ มกราคม ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานเหมือง คสล. ตัวยู								
๑.๑	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	๓๒๔.๐๐	ตร.ม			๑.๗๖	๕๗๐.๒๔	๕๗๐.๒๔	
๑.๒	ดินขุด	๕๔.๐๐	ลบ.ม			๑๑๒.๐๐	๖,๐๔๘.๐๐	๖,๐๔๘.๐๐	
๑.๓	ลวด	๔๕.๔๒	กก	๙๓.๐๐	๔,๒๒๔.๑๐			๔,๒๒๔.๑๐	
๑.๔	ไม้แบบ	๕๖๓.๔๐	ตร.ม	๓๔๔.๕๘	๑๙๔,๑๓๖.๓๗			๑๙๔,๑๓๖.๓๗	
๑.๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ มม.	๒.๕๒	ตัน	๒๒,๒๕๕.๐๐	๕๖,๑๕๗.๓๗	๔,๔๐๐.๐๐	๑๑,๑๐๒.๗๘	๖๗,๒๖๐.๑๕	
๑.๖	คอนกรีตหยาบ	๙.๐๐	ลบ.ม	๑,๕๗๘.๐๐	๑๔,๒๐๒.๐๐	๓๒๗.๐๐	๒,๙๔๓.๐๐	๑๗,๑๔๕.๐๐	
๑.๗	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๓๙.๖๐	ลบ.ม	๑,๖๗๗.๐๐	๖๖,๔๐๙.๒๐	๓๒๗.๐๐	๑๒,๙๔๙.๒๐	๗๙,๓๕๘.๔๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								**๓๖๘,๗๔๒.๒๗**	**บาท**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวสร้อยฟ้า ธนูทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา