กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๗
ประเภทงาน	ทาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่๗ บ้านประชาบำรุง(จากบ้านนางบุญเลี่ยม ลินลา ถึงไร่ ร.ต.ต.ประสงค์ เหลืองอร่าม) ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
แบบเลขที่	๗/๒๕๖๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา	๘ มกราคม ๒๕๖๘
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๙๔,๒๔๕.๔๑	๑.๓๖๔๒	๒๖๔,๙๘๙.๕๙	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๒๖๔,๙๘๙.๕๙	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				**๒๖๔,๙๐๐.๐๐**	**บาท**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางธวชินี เข็มเมือง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบ ปร.๔

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๗

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๗

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๗ บ้านประชาบำรุง(จากบ้านนางบุญเลี่ยม ลินลา ถึงไร่ ร.ต.ต.ประสงค์ เหลืองอร่าม) ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๘ มกราคม ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานถนน คสล.								
๑.๑	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	๔๑๓.๐๐	ตร.ม			๑.๗๖	๗๒๖.๘๘	๗๒๖.๘๘	
๑.๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๑.๐๐	ลบ.ม	๖๙๓.๐๐	๑๔,๕๕๓.๐๐			๑๔,๕๕๓.๐๐	
๑.๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕เมตร	๔๑๓.๐๐	ตร.ม	๓๔๙.๓๗	๑๔๔,๒๙๐.๑๑			๑๔๔,๒๙๐.๑๑	
๑.๔	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๓.๕๐	เมตร	๑๒๓.๒๓	๔๓๑.๓๑			๔๓๑.๓๑	
๑.๕	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๓๘.๕๐	เมตร	๘๙.๑๖	๓,๔๓๒.๖๖			๓,๔๓๒.๖๖	
	๒.งานเหมือง คสล.ตัวยู								
๒.๑	ลวด	๓.๘๖	กก	๙๓.๐๐	๓๕๘.๙๘			๓๕๘.๙๘	
๒.๒	ไม้แบบ	๓๑.๐๐	ตร.ม	๓๔๔.๐๐	๑๐,๖๖๔.๐๐			๑๐,๖๖๔.๐๐	
๒.๓	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ มม.	๐.๒๑	ตัน	๒๒,๒๕๕.๐๐	๔,๖๗๓.๕๕	๔,๔๐๐.๐๐	๙๒๔.๐๐	๕,๕๙๗.๕๕	
๒.๔	คอนกรีตหยาบ	๐.๔๕	ลบ.ม	๑,๕๗๘.๐๐	๗๑๐.๑๐	๓๒๗.๐๐	๑๔๗.๑๕	๘๕๗.๒๕	
๒.๕	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑.๙๐	ลบ.ม	๑,๖๗๗.๐๐	๓,๑๘๖.๓๐	๓๒๗.๐๐	๖๒๑.๓๐	๓,๘๐๗.๖๐	
๒.๖	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๕x๑.๔๐เมตร	๓๓.๙๕	ตร.ม	๒๒๕.๔๐	๗,๖๕๒.๓๓	๒๕.๐๐	๘๔๘.๗๕	๘,๕๐๑.๐๘	
๒.๗	งานรื้อท่อกลมเดิม	๕.๐๐	เมตร			๒๐๕.๐๐	๑,๐๒๕.๐๐	๑,๐๒๕.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								**๑๙๔,๒๔๕.๔๑**	**บาท**

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางธวชินี เข็มเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา