

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนชัย (จากบ้านนายเฉลียว น้อยสำราญ ถึงบ้านนายวันชาติ ศิลปะศรี)
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ๑ บด.หนองกระเจ็ดกำหนด
ประมาณราคา ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
	๑.งานถมดิน									
๑.๑	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	๑๐๓.๘๐	ลบ.ม	๑๒๖.๔๔	๑๓,๑๘๑.๕๖			๑๓,๑๘๑.๕๖		
	๒.งานท่อ									
๒.๑	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ เมตร	๕.๐๐	เมตร	๗๓๔.๖๔	๓,๖๘๘.๒๒			๓,๖๘๘.๒๒		
๒.๒	ท่อ PVC Ø ๓ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๑๑๔๑.๐๐	๒,๓๘๒.๐๐			๒,๓๘๒.๐๐		
	๓.งานถนน คสล.									
๓.๑	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	๘๐๐.๐๐	ตร.ม			๑.๗๖	๑,๔๐๘.๐๐	๑,๔๐๘.๐๐		
๓.๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๔๐.๐๐	ลบ.ม	๖๕๓.๘๐	๒๖,๑๕๒.๐๐			๒๖,๑๕๒.๐๐		
๓.๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	๘๐๐.๐๐	ตร.ม	๓๕๖.๔๐	๒๘๕,๑๑๖.๐๐			๒๘๕,๑๑๖.๐๐		
๓.๔	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๘.๐๐	เมตร	๑๒๒.๕๑	๙๘๐.๐๘			๙๘๐.๐๘		
๓.๕	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๗๒.๐๐	เมตร	๙๕.๔๘	๖,๘๗๔.๕๖			๖,๘๗๔.๕๖		
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓๓๙,๗๕๒.๔๒	บาท

(ลงชื่อ)..... (นายพลาพล ม่วงงาม) (นายศิริชัย ไกลล้ำ) ผู้ช่วยนายกฯ โยธา



..... ประธานกรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางกนกวรรณ พ่วงพรหม) (นางศิริชัย ไกลล้ำ) ผู้ช่วยนายกฯ โยธา



..... กรรมการ