

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางสาว สุภาพร อมาศกุลทรัพย์ถึงบ้านนางประทุม แสงกระจ่าง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานฉาบปูนอุดตอ ขนาดเบา	๒๒๘.๐๐	ตร.ม			๑.๗๖	๔๐๑.๒๘	๔๐๑.๒๘	
๒	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	๔๕.๖๐	ลบ.ม	๑๘๕.๘๐	๘,๔๒๒.๘๘			๘,๔๒๒.๘๘	
๓	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๑.๐๐	ลบ.ม	๙๑๕.๖๐	๑๐,๐๗๑.๖๐			๑๐,๐๗๑.๖๐	
๔	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...๑๕...ซม.	๒๒๘.๐๐	ตร.ม	๓๕๘.๑๒	๘๑,๖๕๐.๖๐			๘๑,๖๕๐.๖๐	
๕	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๒๑.๐๐	เมตร	๘๗.๐๔	๑,๘๒๗.๘๔			๑,๘๒๗.๘๔	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									๑๐๒,๔๒๓.๘๐ บาท



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  (คมกริช ประสมเพชร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้อำนวยการช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้อำนวยการช่างโยธา