

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงโรงเรียน และต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๘ มีนาคม ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดคกลาง	๒๗๓.๐๐	ตร.ม			๓.๖๗	๑,๐๐๑.๘๑	๑,๐๐๑.๘๑	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๔.๐๐	ลบ.ม	๑,๐๕๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐			๑๔,๗๐๐.๐๐	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕... ซม.	๒๗๓.๐๐	ตร.ม	๓๕๗.๗๘	๙๗,๖๗๒.๗๗			๙๗,๖๗๒.๗๗	
๔	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๒๔.๕๐	เมตร	๗๘.๗๘	๑,๙๕๔.๘๖			๑,๙๕๔.๘๖	
๕	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๕.๐๐	ลบ.ม	๗๐๐.๕๐	๓,๕๐๒.๕๐			๓,๕๐๒.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑๑๘,๘๓๒.๐๔	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสร้อยฟ้า ธนุทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา