

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านประชาบำรุง จากบ้านนางบุญรวย มณีนันต์ ถึงโครงการโคกหนองนาโมเดล ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนดินกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานถางป่าขุดต่อ ขนดินกลาง	๕๖๐.๐๐	ตร.ม			๔.๐๒	๒,๒๕๑.๒๐	๒,๒๕๑.๒๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๒๘.๐๐	ลบ.ม	๑,๐๕๐.๐๐	๒๙,๔๐๐.๐๐			๒๙,๔๐๐.๐๐	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา๑๕...ซม.	๕๖๐.๐๐	ตร.ม	๓๖๑.๘๐	๒๐๒,๖๐๕.๖๐			๒๐๒,๖๐๕.๖๐	
๔	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๗.๐๐	ลบ.ตร	๑๓๓.๘๔	๙๓๖.๘๘			๙๓๖.๘๘	
๕	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๔๙.๐๐	ลบ.ตร	๘๒.๕๕	๔,๐๔๔.๙๕			๔,๐๔๔.๙๕	
๖	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๑๐.๐๐	ลบ.ม	๗๐๐.๕๐	๗,๐๐๕.๐๐			๗,๐๐๕.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๒๕๖,๒๕๓.๖๓	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศรดา สุริโย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา