แบบ ปร.๔

รายการประมาณราคาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่๒

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะ หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด จากบ้าน ส.อบต.พรรณี สัมมาชีพ ถึงบ้านนายเตือน ชูชื่น ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟฟ้า จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด

๐

ประมาณราคา ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง						๐.๐๐	๐.๐๐	
๑.๑	เสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาดความ สูง ๘.๐๐ เมตร พร้อมค่าแรงปักเสา	๘.๐๐	ต้น	๓,๕๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ค่าแรงเดินสายไฟ เบอร์ ๑๖ มม.	๒๓๐.๐๐	เมตร		๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	
๑.๓	ค่าแรงเดินสายไฟ ๒ X ๑.๕ มม	๒๐.๐๐	เมตร		๐.๐๐	๑๒.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๑.๔	สวิทช์แสงแดด ขนาด ๓ แอมป์	๘.๐๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐		๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	
๑.๕	คัทเอาท์ ขนาด ๖๐ แอมป์	๑.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐		๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๑.๖	สายไฟฟ้า เบอร์ ๑๖ อลุมิเนียม	๔.๐๐	ม้วน	๑๔๕๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐		๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	
๑.๗	สายไฟฟ้า ขนาด ๒ X ๑.๕ ตร.มม.	๑.๐๐	ม้วน	๑๐๔๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐		๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	
๑.๘	ชุดโคมไฟถนน พร้อม อุปกรณ์หลอด LED ๒๒ วัตต์	๘.๐๐	ชุด	๑๑๘๐.๐๐	๙,๔๔๐.๐๐		๐.๐๐	๙,๔๔๐.๐๐	
๑.๙	มิเตอร์ ขนาด ๑๕ แอมป์	๑.๐๐	ชุด	๔๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐		๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	
๑.๑๐	พีฟอรม์รัดสายไฟ	๖.๐๐	ชุด	๗๕.๐๐	๔๕๐.๐๐		๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
๑.๑๑	ลวดมิเนียมดึงสายไฟ	๒๐.๐๐	เมตร	๘.๐๐	๑๖๐.๐๐		๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	
๑.๑๒	เหล็กช่องพร้อมลูกแร็คร้อยสายไฟ ๒ ช่อง	๑๐.๐๐	ชุด	๑๘๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐		๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
๑.๑๓	ค่าแรงติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง	๘.๐๐	จุด		๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ							**๗๐,๘๕๐.๐๐**	**บาท**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวรสริน สาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา