

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านแค จากถนนโรงเรียน-บ้านช่อง ถึงบ้านนางทองหยอด ลูกอินทร์ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาคกร้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด
 ประมาณราคา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานวางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	๑๕๒.๐๐	ตร.ม			๓.๔๒	๕๙๕.๘๔	๕๙๕.๘๔	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๘๐๐	ลบ.ม	๕๓๗.๘๑	๔,๓๐๒.๔๘			๔,๓๐๒.๔๘	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...๑๕...ซม.	๑๕๒.๐๐	ตร.ม	๓๘๖.๐๑	๖๐,๑๙๓.๕๒			๖๐,๑๙๓.๕๒	
๔	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๑๖.๐๐	เมตร	๘๔.๒๒	๑,๓๔๗.๕๒			๑,๓๔๗.๕๒	
๕	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๒๐๐	ลบ.ม	๔๔๑.๗๕	๘๘๓.๕๐			๘๘๓.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๖๗,๓๒๒.๘๖	บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางณิชากร อ้าแก้ว)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา