รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๓ บ้านแค จากถนนไร่ถิ่นน้อย-บ้านช่อง ถึงบ้านนายประพัฒน์ พรามมณี ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	๑๓๒.๐๐	ตร.ม			๓.๙๒	๕๑๗.๔๔	๕๑๗.๔๔	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๗.๐๐	ลบ.ม	๕๓๗.๘๑	๓,๗๖๔.๖๗			๓,๗๖๔.๖๗	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ....๑๕....ซม.	๑๓๒.๐๐	ตร.ม	๓๙๖.๐๑	๕๒,๒๗๓.๓๒			๕๒,๒๗๓.๓๒	
๔	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๑๒.๐๐	เมตร	๘๔.๒๒	๑,๐๑๐.๖๔			๑,๐๑๐.๖๔	
๕	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๒.๐๐	ลบ.ม	๔๔๑.๗๕	๘๘๓.๕๐			๘๘๓.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								**๕๘,๔๔๙.๕๗**	**บาท**

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสร้อยฟ้า ธนูทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา