

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (บ้านร้อยตรีทเรียน)

โครงการ ก่อสร้างคองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (บ้านร้อยตรีทุเรียน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	ค่าขุดลอกขนถ่ายทิ้ง (เศษวัสดุเดิม)	๓๘๗.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๙,๓๕๐.๐๐	๑๙,๓๕๐.๐๐	
๒	ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ๒๔๐ ก.ก./ตร.ชม.	๘๐.๖๙	ลิป.ม.	๑,๕๙๐.๐๐	๑๒๘,๒๙๗.๑๐	๒๘๐.๐๐	๒๒,๕๙๓.๒๐	๑๕๐,๘๙๐.๓๐	
๓	ทรายหยาบปรับพื้น	๑๕.๔๘	ลิป.ม.	๓๗๓.๘๓	๕,๗๘๖.๘๙	๖๐.๐๐	๙๒๘.๘๐	๖,๗๑๕.๖๙	
๔	เหล็กเสริม SR ๒๔ Ø ๙ ม.ม.	๓.๖๔	ตัน	๒๑,๐๔๒.๐๐	๗๖,๕๙๒.๘๘	๒,๘๐๐.๐๐	๑๐,๑๙๒.๐๐	๘๖,๗๘๔.๘๘	
๕	ลวดผูกเหล็ก	๕๘.๒๔	ก.ก.	๔๓.๖๑	๒,๕๓๙.๘๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๓๙.๘๕	
๖	ไม้แบบ(๑" x ๖" x ๔.๐๐ เมตร)	๒๘๒.๑๐	ลิป.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๑,๐๕๐.๐๐	
๗	ไม้คร่าว	๔๒.๓๑	ลิป.ฟ.	๔๖๐.๐๐	๑๙,๔๖๒.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๔๖๒.๖๐	
๘	ตะปูยึดแบบ	๓๒๕.๐๘	ก.ก.	๓๒.๖๕	๑๐,๖๑๓.๘๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๖๑๓.๘๖	
๙	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø ๖ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๒๐๕.๖๑	๔๑๑.๒๒	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๑๑.๒๒	
๑๐	ค่าติดตั้งประกอบแบบ	๑๐๘๓.๖๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙.๐๐	๘๕,๖๐๔.๔๐	๘๕,๖๐๔.๔๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๕๒๓,๕๒๒.๘๐	บาท