

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

แบบ ปร.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จากแยกไร่มะเขาก - เขตตำบลสนามปลาเค้า)  
ประเภทงาน งานทาง  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านไร่มะเขาก ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
แบบเลขที่ ๔ / ๒๕๕๙  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๗๑,๒๙๐.๐๔	๑.๓๓๔๗	๗๖๒,๕๐๐.๘๒	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๗๖๒,๕๐๐.๘๒	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๗๖๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาท ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกนกวรรณ พ่วงพรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## รายการประมาณราคาโครงการขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จากแยกไร่ชะขาง - เขตตำบลมาบปลาเค้า)

โครงการ ขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จากแยกไร่ชะขาง - เขตตำบลมาบปลาเค้า)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ชะขาง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๕๖๙.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร  
 ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๒.๖๐ ตารางเมตร  
 ประมาณราคา เมื่อ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
<b>๑.งานปรับพื้นที่ทาง</b>									
๑.๑	ย้ายท่อเมนประปา	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ซุดวัสดุไหลทางเดิม	๔๔๑.๐๔	ส.บ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕.๓๗	๑๑,๑๘๙.๑๘	๑๑,๑๘๙.๑๘	
๑.๓	หินคลุกรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น	๓๓๐.๗๘	ส.บ.ม.	๓๘๗.๐๐	๑๒๘,๐๑๑.๘๖	๙๐.๐๐	๒๙,๗๗๐.๒๐	๑๕๗,๗๘๒.๐๖	
<b>๒.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
๒.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๑๖๕.๓๙	ส.บ.ม.	๑,๕๘๐.๐๐	๒๖๑,๓๑๖.๒๐	๓๐๐.๐๐	๔๙,๖๑๗.๐๐	๓๑๐,๙๓๓.๒๐	
๒.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๕๕.๑๓	ส.บ.ม.	๓๙๗.๒๐	๒๑,๘๙๗.๖๔	๙๐.๐๐	๔,๙๖๑.๗๐	๒๖,๘๕๙.๓๔	
๒.๓	ตะปู ๓"	๑๘.๗๕	ก.ก.	๓๓.๙๘	๖๓๗.๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓๗.๑๓	
๒.๔	เหล็ก DB Ø ๑๒ mm.	๐.๒๒๒	ตัน	๑๔,๕๒๓.๘๗	๓,๒๒๔.๓๐	๒,๘๐๐.๐๐	๖๒๓.๖๐	๓,๘๔๗.๙๐	
๒.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๒๓๖	ตัน	๑๙,๘๗๗.๕๐	๔,๖๙๑.๐๙	๒,๘๐๐.๐๐	๖๖๐.๘๐	๕,๓๕๑.๘๙	
๒.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๒,๑๖๗.๙๓	๔๘๗.๖๙	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๔๙.๒๙	
๒.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๑,๑๐๒.๖๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๓๐,๘๗๒.๘๐	๕.๐๐	๕,๕๑๓.๐๐	๓๖,๓๘๕.๘๐	
๒.๘	แอสฟัลท์ยานาว	๑๗๕.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๙	โพน ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๓๔.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	
๒.๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๙๓.๓๕	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๘,๙๐๖.๒๕	๘,๙๐๖.๒๕	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๙๗๑,๒๙๐.๐๔	บาท

