

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๕ ต่อจากถนนเดิม)  
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๐๐๐.- บาท  
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๕ ต่อจากถนนเดิม)  
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
ตาราง ๔๘๐ เมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ ๑๒๓.๕ กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
  - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๔.๓ ตาราง Factor F ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
  - ๔.๔ ข้อมูลประกอบการประมาณ
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายพลาพล ม่วงงาม
  - ๕.๒ นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย
  - ๕.๓ ส.อ.บัญชา แสงเนตร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๕ ต่อจากถนนเดิม )  
ประเภทงาน งานทาง  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ (ซอย ๕ ต่อจากถนนเดิม) บ้านแค ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
แบบเลขที่ ๓ ๒๕๖๑  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖  
ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๗๖,๐๓๐.๖๒	๑.๓๖๒๔	๒๓๙,๘๒๔.๑๒	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๒๓๙,๘๒๔.๑๒	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๒๓๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ส.อ.บัญญัติ แสงเนตร)

เจ้าพนักงานธุรการ

**รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๕)**

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๕ ต่อจากถนนเดิม)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ (ซอย ๕ ต่อจากถนนเดิม)บ้านแค ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร  
 ประมาณราคา เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายพลลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
<b>๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๗๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๑๕,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑๓๖,๘๐๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๒๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๗.๒๐	๙,๕๓๒.๘๐	๙๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๑,๖๙๒.๘๐	
๑.๓	หินคลุกปรับไหล่ทาง	๓๖.๖๐	ลบ.ม.	๔๙๘.๔๔	๑,๗๙๔.๓๘	๙๐.๐๐	๓๒๔.๐๐	๒,๑๑๘.๓๘	
๑.๔	ตะปู ๓ "	๑๑.๗๐	ก.ก.	๔๔.๔๐	๕๑๙.๔๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๙.๔๘	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๓๙	ตัน	๑๙,๘๗๗.๕๐	๗,๗๖๒.๙๗	๒,๘๐๐.๐๐	๓๘๘.๒๐	๑๑,๙๕๓.๑๗	
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒๒๖	ตัน	๒๒,๑๖๗.๙๓	๔๙๓.๔๖	๒,๘๐๐.๐๐	๖๒.๓๓	๕๕๕.๗๙	
๑.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๔๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๑๓,๔๔๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐	
๑.๘	แอสฟัลท์ยางหนา	๔๒.๘๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๘๕๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๖.๐๐	
๑.๙	โพลี ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม.	๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑.๑๐	ค่าติดตั้งแบบ	๔๖.๘๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๔,๔๖๖.๐๐	๔,๔๖๖.๐๐	
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>								<b>๑๗๖,๐๓๐.๖๒</b>	<b>บาท</b>