

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางเทียน – ไร่นายโสธร)  
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕,๐๐๐.- บาท  
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางเทียน – ไร่นายโสธร)  
ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๖ ตารางเมตร  
ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ ๑๒๒.๑ กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
  - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๔.๓ ตาราง Factor F ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
  - ๔.๔ ข้อมูลประกอบการประมาณ
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายพลาพล ม่วงงาม
  - ๕.๒ นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย
  - ๕.๓ ส.อ.บัญชา แสงเนตร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (บ้านนางเทียน- ไร่ นายโสธร)

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ (บ้านนางเทียน- ไร่ นายโสธร) บ้านรวมใจพัฒนา  
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


แบบเลขที่ ๗ / ๒๕๖๑

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๐๔,๒๗๓.๕๘	๑.๓๖๒๔	๑๔๒,๐๖๒.๓๒	
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น				๑๔๒,๐๖๒.๓๒	บาท
คิดเป็นราคาก่อสร้าง				๑๔๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ส.อ.บุญชา แสงเนตร)

เจ้าพนักงานธุรการ

## รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (บ้านนางเทียน - ไร่นายโสธร )

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (บ้านนางเทียน - ไร่นายโสธร )

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ (บ้านนางเทียน - ไร่นายโสธร ) บ้านร่วมใจพัฒนา ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เขตกอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๖ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
<b>๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๓๗.๙๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๖๓,๘๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๑,๔๗๐.๐๐	๗๕,๓๑๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๑๓.๓๐	ลบ.ม.	๓๗๗.๒๐	๕,๐๑๖.๒๖	๙๐.๐๐	๑,๑๙๗.๐๐	๖,๒๑๓.๒๖	
๑.๓	หินคลุกปรับพื้นที่,ไหล่ทาง	๑๓.๓๐	ลบ.ม.	๔๔๘.๔๔	๖,๖๒๙.๒๕	๙๐.๐๐	๑,๑๙๗.๐๐	๗,๘๒๖.๒๕	
๑.๔	ตะปู ๓ "	๔.๕๖	ก.ก.	๔๔.๔๐	๒๐๒.๔๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๒.๔๖	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๐๘๓	ตัน	๑๙,๘๗๗.๕๐	๑,๖๕๗.๗๘	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑,๙๓๗.๕๒	
๑.๖	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. ๑๐๒๐ m.	๒๖๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๗,๔๔๘.๐๐	๕.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	๘,๗๗๘.๐๐	
๑.๗	แอสฟัลท์ยางแนว	๒๑.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๑.๘	ไฟฟ้า ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม.	๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑.๙	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๒๙.๖๔	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๒,๘๑๕.๘๐	๒,๘๑๕.๘๐	
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>								<b>๑๐๕,๒๗๓.๕๘</b>	<b>บาท</b>