

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๗ ช่วง กม.๐+๐๐.๐๐-๐+กม. ๒๓๗.๐๐) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๒,๕๐๐.- บาท
ลักษณะงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๗ ช่วง กม.๐+๐๐.๐๐- กม. ๐+ ๒๓๗.๐๐) ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๙.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๒๒,๕๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๔.๓ ตาราง Factor F ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
 - ๔.๔ ข้อมูลประกอบการประมาณ
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายพลาพล ม่วงงาม
 - ๕.๒ นายประชุม แสงสินธุ์
 - ๕.๓ นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

แบบ ปร.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๗ ช่วง กม.๐+๐๐.๐๐ - กม.๐+๒๓๗.๐๐)
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ (ซอย ๗) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ ๑๑ / ๒๕๖๑
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๑๐,๑๔๔.๗๒	๑.๓๖๒๔	๔๒๒,๕๔๑.๑๗	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๒๒,๕๔๑.๑๗	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			๔๒๒,๕๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประชุม แสงสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ชอย ๗ ช่วง กม.๐+๐๐.๐๐ - กม.๐+๒๓๗.๐๐)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ชอย ๗ ช่วง กม.๐+๐๐.๐๐ - กม.๐+๒๓๗.๐๐)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ (ชอย ๗) บ้านห้วยชะอีอม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่มากกว่า ๘๒๙.๕๐ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔/๒๔๐ กก.	๑๒๔.๕๓	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๒๐๕,๓๐๙.๕๐	๓๐๐.๐๐	๓๗,๓๒๙.๐๐	๒๔๒,๖๓๘.๕๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๔๑.๔๘	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๗,๔๔๔.๘๓	๖๐.๐๐	๒,๔๘๘.๘๐	๑๙,๙๓๓.๖๓	
๑.๓	หินคลุกเชื่อมทาง	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๖,๓๕๕.๒๐	๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗,๐๗๕.๒๐	
๑.๔	ตะปู ๓ "	๑๔.๒๒	กก.	๓๒.๖๕	๔๖๔.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖๔.๒๘	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๑๙๕	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๔,๐๐๒.๙๐	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๘๐๖.๐๐	๘,๘๐๘.๙๐	
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๒,๘๙๓.๐๔	๕๐๓.๖๕	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๖๕.๒๕	
๑.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๘๒๙.๕๐	ตร.ม.	๒๖.๘๘	๒๒,๒๒๖.๙๖	๕.๐๐	๔,๑๔๗.๕๐	๒๖,๔๔๔.๔๖	
๑.๘	แอสฟัลท์ยานแนว	๗๓.๕๐	กิโลตร.	๒๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	
๑.๙	ไฟฟ้า ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม.	๑๐.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
๑.๑๐	ค่าติดตั้งแบบ	๗๑.๑๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๖,๗๕๕.๕๐	๖,๗๕๕.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓๑๐,๑๔๔.๗๒	บาท