

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (หน้าบ้านนายสุรีย์)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐.- บาท
ลักษณะงานก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (หน้าบ้านนายสุรีย์)
ปริมาตรงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
รายละเอียดตามรูปแบบที่อบต.กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๔.๓ ตาราง Factor F ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
 - ๔.๔ ข้อมูลประกอบการประมาณ
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายพลาพล ม่วงงาม
 - ๕.๒ นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย
 - ๕.๓ นางณิชากร อ้าแก้ว

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

บบ ปร.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (หน้าบ้านนายสุรีย)

ประเภทงาน งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


แบบเลขที่ ๑๕ / ๒๕๖๑


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด


วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๑๒๑,๔๓๗.๐๘	๑.๓๓๗๕	๑๖๒,๔๒๒.๐๘	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๖๒,๔๒๒.๐๘	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			๑๖๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางณิชากร อ้าแก้ว)
นักประชาสัมพันธ์

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างร้านค้าปลีกเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (หน้าบ้านนายสุริย์)

โครงการ ก่อสร้างคู่งหน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (หน้าบ้านนายสุริย์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านประมงขวาง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณการ ขนาคกร้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
๑	ค่าขุดลอกขนถ่ายทิ้ง (เศษวัสดุเดิม)	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐		
๒	ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ๒๕๐ ก.ก./ตร.ซม.	๑๖,๒๕๔	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๒๖,๘๑๙.๑๐	๓๐๐.๐๐	๔,๘๗๖.๒๐	๓๑,๖๙๕.๓๐		
๓	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๒,๕๘๘	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑,๐๘๕.๐๔	๖๐.๐๐	๑๕๔.๘๐	๑,๒๓๙.๘๔		
๔	เหล็กเสริม RB Ø ๙ ม.ม.	๐.๘๗	ตัน	๒๑,๒๗๕.๗๖	๑๘,๔๐๓.๕๓	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๔๒๒.๐๐	๒๐,๘๒๕.๕๓		
๕	ลาดผูกเหล็ก	๑๓.๘๔	ก.ก.	๔๒.๗๗	๕๙๑.๙๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙๑.๙๔		
๖	ไม้ค้ำ	๘.๐๔	ลบ.ฟ.	๔๕๐.๐๐	๓,๖๑๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๑๘.๐๐		
๗	ไม้แบบ(๑" x ๖" x ๔.๐๐ เมตร)	๖๒.๖๙	ลบ.ฟ.	๕๑๓.๐๐	๓๒,๑๕๙.๙๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๑๕๙.๙๗		
๘	ตะปูยึดแบบ	๖๙.๙๒	ก.ก.	๓๒.๖๕	๒,๒๘๒.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๘๒.๘๙		
๙	ท่อ ค.ส.ส. Ø ๐.๓๐ ม.	๔.๐๐	ฟอน	๒๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐		
๑๐	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø ๖"	๑.๐๐	ฟอน	๒๐๕.๖๑	๒๐๕.๖๑	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕๕.๖๑		
๑๑	ค่าติดตั้งประกอบแบบ	๒๐๖.๔๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๑๙,๖๐๘.๐๐	๑๙,๖๐๘.๐๐		
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									๑๒๑,๔๓๗.๐๘	บาท