

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ถนนชายทุ่ง ช่วงกม.๐+๙๒.๐๐-กม. ๐+๑๖๕.๐๐) หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ถนนชายทุ่ง ช่วงกม.๐+๙๒.๐๐-กม. ๐+๑๖๕.๐๐) บ้านไร่ภูมิ ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ ๐๒๓.กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๔.๓ ตาราง Factor F ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
 - ๔.๔ ข้อมูลประกอบการประมาณ
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายพลาพล ม่วงงาม
 - ๕.๒ นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย
 - ๕.๓ นางวันทนา พุดเพราะ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

แบบ ปร.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ถนนชายทุ่ง กม.๐+๙๒.๐๐ - กม.๐+๑๖๕.๐๐)

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ถนนชายทุ่ง) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ ๑๓ / ๒๕๖๑

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บ้วน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๕๖,๘๑๓.๕๗	๑.๓๖๒๔	๒๐๐,๐๑๘.๘๑	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๐๐,๐๑๘.๘๑	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกิตติสิทธิ์ บ้วน้อย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวันทนา พุดเพราะ)
นักพัฒนาชุมชน

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ถนนชายทุ่งช่วง กม.๐+๙๒.๐๐ - กม.๐+๑๖๕.๐๐)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ถนนชายทุ่งช่วง กม.๐+๙๒.๐๐ - กม.๐+๑๖๕.๐๐)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ถนนชายทุ่ง) บ้านเรณูมี ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณตารางงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๕.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ	และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
๑. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก										
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔/๒๔๐ กก.	๕๔.๗๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๙๐,๓๓๗.๕๐	๓๐๐.๐๐	๑๖,๔๒๕.๐๐	๑๐๖,๗๖๒.๕๐		
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๑๘.๒๕	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๗,๖๗๕.๒๒	๖๐.๐๐	๑,๐๙๕.๐๐	๘,๗๗๐.๒๒		
๑.๓	หินคลุกเชื่อมทาง	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๖,๓๕๕.๒๐	๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗,๐๗๕.๒๐		
๑.๔	ตะปู ๓ "	๔.๓๘	กก.	๓๒.๖๕	๑๔๓.๐๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๓.๐๑		
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๐๘๔	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๑,๗๒๔.๓๓	๒,๘๐๐.๐๐	๒๓๕.๒๐	๑,๙๕๙.๕๓		
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๒,๘๘๓.๐๔	๕๐๓.๖๕	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๖๕.๒๕		
๑.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๓๖๕.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๘๘	๙,๘๑๑.๒๐	๕.๐๐	๑,๘๒๕.๐๐	๑๑,๖๓๖.๒๐		
๑.๘	ท่อ P.V.C. Ø ๔ "	๙.๐๐	ฟุต	๕๙๘.๑๓	๕,๓๘๓.๑๗	๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๑๘๓.๑๗		
๑.๙	กาบประสานท่อ	๑.๐๐	กระป๋อง	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐		
๑.๑๐	แอสฟัลท์ยางแนว	๒๔.๔๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๔๘๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๘.๐๐		
๑.๑๑	โพลี ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม.	๔.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		
๑.๑๒	ค่าติดตั้งแบบ	๒๑.๙๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๒,๐๘๐.๕๐	๒,๐๘๐.๕๐		
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									๑๔๖,๘๑๓.๕๗	บาท