

## รายการประมาณราคาโครงการวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๕

โครงการ วางท่อส่งน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๕๖

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ชุดวางระบบท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่ที่ ๕ ระยะ ๒,๓๗๐ เมตร ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ มม. ขนาด Ø ๒ นิ้ว ปลายبان จำนวน ๑,๒๓๕ เมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
<b>๑ ขอย ๑ นิติ แดงเกตุ - หัวคั้ง ระยะ ๘๑๐ เมตร</b>									
๑	ดินขุด ถมดิน (ครึ่งจักร)	๑๒๑.๕๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๖๒	๓,๔๑๗.๓๓	๓,๔๑๗.๓๓	
๒	ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ มม. ขนาด Ø ๒ นิ้ว ปลายบาน	๒๐๘.๐๐	เส้น	๑๕๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	
๓	แอสบปอร์ตแยก พีวีซี ขนาด Ø ๓ นิ้ว ลด Ø ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อน	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
๔	สามทาง พีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว ลด Ø ๑/๒ นิ้ว	๓๒.๐๐	ท่อน	๑๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
๕	เดินท่อพีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว	๘๑๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	
๖	วาล์ว พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๑๓๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	
๗	ข้องอ พีวีซี ๙๐ องศา ขนาด ๒ นิ้ว	๕.๐๐	ท่อน	๕.๐๐	๑๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖.๐๐	
๘	กาาประสานท่อพีวีซี ๕๐๐ กรัม	๒.๐๐	กระป๋อง	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
๙	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๑ นิ้ว	๓๒.๐๐	เส้น	๕๖.๐๐	๑,๗๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๙๒.๐๐	
๑๐	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๓๒.๐๐	เส้น	๓๔.๐๐	๑,๐๘๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๘๘.๐๐	
๑๑	ต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖๔.๐๐	ท่อน	๓.๐๐	๑๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	
๑๒	ข้องอ พีวีซี ๙๐ องศา ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖๔.๐๐	ท่อน	๕.๐๐	๒๕๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๖.๐๐	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑๓	วาล์ว พีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	
๑๔	วาล์ว พีวีซี ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๓๒.๐๐	ท่อน	๒๕.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	
๑๕	ข้องอ พีวีซี ๙๐ องศาเกลียวในของเหลือของ ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๖๕.๐๐	ท่อน	๓๒.๐๐	๒,๐๙๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๙๘.๐๐	
๑๖	นิปเป็นทองเหลือง ขนาด ๑/๒ นิ้ว	๓๒.๐๐	ท่อน	๓๕.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	
๑๗	เทพื้นเกลียว ม้วนใหญ่	๓๒.๐๐	ม้วน	๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
๑๘	ใบเลื่อย	๒.๐๐	ใบ	๔๕.๐๐	๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๙	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน (หนา ๑๐-๑๕ซ.ม.)	๔.๘๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๖๘.๐๐	๑๖๘.๐๐	
๒๐	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ปริมาตรคอนกรีต	๑.๐๐	คิว.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑,๙๐๖.๐๐	
๒๑	งานติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ, ประตุน้ำ	๓๒.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๙๖๖.๐๐	๑,๙๖๖.๐๐	
๒๒	ท่อ พีวีซี ขึ้น ๘.๕ มม. ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ปลายบาน	๑๒.๐๐	เส้น	๘๕.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	
๒๓	งานเดินท่อพีวีซี ขึ้น ๘.๕ มม. ขนาด Ø ๑-๑/๒ นิ้ว ปลายบาน	๕๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๘๕,๙๐๓.๓๓	บาท