

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๘ สาย ชอยย ๗ - บ้านนางบุญจิต ม.๕ ระยะ ๒๓๐ เมตร									
๑	ดินชุด ถมดิน (เครื่องจักร)	๓๔.๕๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๖๒	๘๘๗.๓๘	๘๘๗.๓๘	
๒	ท่อ พีวีซี ขนาด ๘.๕ มม. ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ปลายบาน	๖๐.๐๐	เส้น	๘๕.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
๓	งานเดินท่อ พีวีซี ขนาด ๘.๕ มม. ขนาด ๑-๑/๒ นิ้ว ปลายบาน	๒๓๐.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	
๔	วางท่อ พีวีซี ๑ - ๑/๒ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อ	๖๓๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
๕	ข้องอ ๘๐ องศา พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อ	๑๘.๐๐	๗๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒.๐๐	
๖	สามทาง พีวีซี ขนาด ๑ ๓/๔ ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อ	๑๕๒.๐๐	๑๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๒.๐๐	
๗	สามทาง พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อ	๒๘.๐๐	๑๑๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	
๘	วางท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อ	๑๓๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	
๙	การประสานท่อพีวีซี ๕๐๐ กรัม	๒.๐๐	กระป๋อง	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
๑๐	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	เส้น	๓๔.๐๐	๑๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๖.๐๐	
๑๑	ต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑๒.๐๐	ท่อ	๓.๐๐	๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖.๐๐	
๑๒	ข้องอ พีวีซี ๘๐ องศา ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อ	๔.๐๐	๓๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒.๐๐	
๑๓	ข้องอ พีวีซี ๘๐ องศาเกลียวในของเหลืออง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อ	๓๒.๐๐	๑๒๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๘.๐๐	
๑๖	นิปเป็นทองเหลือง พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อ	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
๑๗	เทพื้นเกลียว ม้วนใหญ่	๔.๐๐	ม้วน	๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๑๘	การประสานท่อพีวีซี ๑๐๐ กรัม	๔.๐๐	กระป๋อง	๕๔.๐๐	๒๑๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๖.๐๐	
๑๙	ใบเลื่อย	๑.๐๐	ใบ	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๐๐	
๒๐	งานติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน, ประตุน้ำ	๔.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									
								๑๗,๗๑๖.๓๘	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง				ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑๐ สาย ชอย ข้างวัด - บ้านนางพุด ม.๕ ระยะ ๑๕๕ เมตร									
๑	ดินขุดถมคืน								
๒	ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ มม. ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ปลาเยบาน	๒๑.๗๕	กบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘.๖๒	๖๒๒.๕๙	๖๒๒.๕๙	
๓	ท่อท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ มม. ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ปลาเยบาน	๓๘.๐๐	เส้น	๙๕.๐๐	๓,๖๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๖๑๐.๐๐	
๔	วางถ้ พีวีซี Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว	๑๕๕.๐๐	เมตร	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	
๕	ซั้งอ ๘๐ องศา พีวีซี ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว	๒.๐๐	ท่อน	๖๓๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	
๖	สามทาง พีวีซี ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔.๐๐	ท่อน	๑๘.๐๐	๗๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒.๐๐	
๗	สามทาง พีวีซี ขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว ถัก Ø ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อน	๑๕๒.๐๐	๑๕๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๒.๐๐	
๘	วางถ้ พีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๕.๐๐	ท่อน	๒๘.๐๐	๑๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	
๙	การประสานท่อพีวีซี ๕๐๐ กรัม	๑๐.๐๐	ท่อน	๑๓๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
๑๐	ท่อ พีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๑.๐๐	กระป๋อง	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	
๑๑	ท่อตรง พีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๕.๐๐	เส้น	๓๔.๐๐	๑๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	
๑๒	ซั้งอ พีวีซี ๘๐ องศา ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ท่อน	๓.๐๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๑๓	วางถ้ พีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ท่อน	๔.๐๐	๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๑๔	ซั้งอ พีวีซี ๘๐ องศาเกลียวในของเกลือง ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ท่อน	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
๑๗	นึบเปิดทองเหลือง พีวีซี ขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว	๑๐.๐๐	ท่อน	๒๘.๐๐	๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๑๘	เทพพนมเกลียว ม้วนใหญ่	๕.๐๐	ท่อน	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	
๑๙	การประสานท่อพีวีซี ๑๐๐ กรัม	๕.๐๐	ม้วน	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๐	ใบเลื่อย	๕.๐๐	กระป๋อง	๔๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๕.๐๐	
๒๑	งานติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ, ประตุน้ำ	๑.๐๐	ใบ	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๐๐	
		๕.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									
							๓๑,๑๐๒.๘๘		บาท

๑	ชอย ๑ นิล แดงเกตุ - หัวคั้ง ระยะ ๘๑๐ เมตร								๘๕,๙๐๓.๓๓	ป.๑๗
๒	ชอย ๒ ประปา - ไร่ช่อม่าง								๑๒,๘๙๗.๐๐	ป.๑๗
๓	สะพานไร่ภูมิ - แยกท้ายชะอ้อม								๕,๒๑๘.๐๐	ป.๑๗
๔	สายหลัก แยกท้ายชะอ้อม - สุกเขต ม.๕								๓๕,๕๙๘.๑๐	ป.๑๗
๕	สาย อปพร ท้องกระเจ็ด - สุกเขต ม.๕								๑๕,๙๕๘.๐๐	ป.๑๗
๖	สาย ชอย ๓ - ชอย ๔ ม.๕ ระยะ ๔๒๕ เมตร								๕๑,๑๒๔.๖๙	ป.๑๗
๗	สาย ชอย ๕ (เกาะฝั) ม.๕ ระยะ ๔๑๐ เมตร								๕๒,๔๙๔.๘๙	ป.๑๗
๘	สาย ชอยหลังวัด - โรงเรียนช่อม่าง ม.๕ ระยะ ๓๐๐ เมตร								๒๕,๗๒๔.๐๙	ป.๑๗
๙	สาย ชอย ๗ - บ้านบางบุญซืด ม.๕ ระยะ ๒๓๐ เมตร								๑๗,๗๑๖.๓๙	ป.๑๗
๑๐	สาย ชอย ช้างวัด - บ้านบางพล ม.๕ ระยะ ๑๔๕ เมตร								๓๑,๑๐๒.๘๘	ป.๑๗
	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรง								๓๔๕,๑๔๐.๒๔	ป.๑๗