

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 สรุปลผลประมาณราคาก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ซอย ๕ ช่วง กม.๐+๑๖๔.๐๐ - กม.๐+๒๖๖.๐๐)
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ (ซอย ๕) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๑๒ / ๒๕๖๑
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๓๔,๒๕๑.๒๑	๑.๓๖๒๔	๑๘๒,๙๐๓.๘๕	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๑๘๒,๙๐๓.๘๕	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๑๘๒,๕๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสร้อยฟ้า ธนุทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ซอย ๕ ช่วง กม.๐+๑๖๔.๐๐ - กม.๐+๒๖๖.๐๐)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ซอย ๕ ช่วง กม.๐+๑๖๔.๐๐ - กม.๐+๒๖๖.๐๐)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ (ซอย ๕ ต่อจากเดิม) บ้านซ่อง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔/๒๔๐ กก	๔๕.๙๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๗๕,๗๓๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๓,๗๗๐.๐๐	๘๙,๕๐๕.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๑๕.๓๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๖,๔๓๔.๕๗	๖๐.๐๐	๙๑๘.๐๐	๗,๓๕๒.๕๗	
๑.๓	หินคลุกเชื่อมทางและปรับพื้นที่ทาง	๓๖.๖๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๑๙,๓๘๓.๓๖	๖๐.๐๐	๒,๑๙๖.๐๐	๒๑,๕๗๙.๓๖	
๑.๔	ตะปู ๓ "	๖.๑๒	กก.	๓๒.๖๕	๑๙๙.๘๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙.๘๒	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๐๗๐	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๑,๔๓๖.๙๔	๒,๘๐๐.๐๐	๑๙๖.๐๐	๑,๖๓๒.๙๔	
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๒,๘๙๓.๐๔	๕๐๓.๖๕	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๖๕.๒๕	
๑.๗	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๓๐๖.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๘๘	๘,๒๒๕.๒๘	๕.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๙,๗๕๕.๒๘	
๑.๘	แอสฟัลท์ยานวน	๓๒.๗๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๖๕๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๔.๐๐	
๑.๙	โพลี ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม.	๔.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑๐	ค่าติดตั้งแบบ	๓๐.๖๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๒,๙๐๗.๐๐	๒,๙๐๗.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑๓๔,๒๕๑.๒๑	บาท