


กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง


แบบ ปร.๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๙ ช่วง กม.๐+๑๓๘.๐๐ - กม.๐+๓๕๕.๐๐)
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ (ซอย ๙) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ ๑๐ / ๒๕๖๑
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๓๓,๔๕๖.๔๗	๑.๓๖๒๔	๔๕๔,๓๐๑.๐๙	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๕๔,๓๐๑.๐๙	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๔๕๔,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางธนกร อินทะนิน)
ครู คศ.๑

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ชอย ๙ ช่วง กม.๐+๓๓๘.๐๐ - กม.๐+๓๕๕.๐๐)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ชอย ๙ ช่วง กม.๐+๓๓๘.๐๐ - กม.๐+๓๕๕.๐๐)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ (ชอย ๙) บ้านแค ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔/๒๕๐ กก.	๑๒๗.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๒๑๐,๓๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๘,๒๕๐.๐๐	๒๔๘,๖๒๕.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๔๒.๕๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๗,๘๗๓.๘๐	๖๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๒๐,๔๒๓.๘๐	
๑.๓	หินคลุกเชื่อมทาง	๙.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๙.๖๐	๕,๐๖๖.๕๐	๖๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕,๖๑๖.๕๐	
๑.๔	หินลูกรังปรับหน้าทาง	๕๕.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๗.๐๑	๑๓,๘๗๘.๕๕	๓๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๑๕,๗๖๘.๕๕	
๑.๕	ตะปู ๓ "	๑๓.๐๒	กก.	๓๒.๖๕	๔๒๕.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒๕.๑๐	
๑.๖	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๒๐๙	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๔,๒๙๐.๒๙	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๐๙๐.๒๙	๙,๓๘๐.๕๘	
๑.๗	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๒,๘๘๓.๐๔	๕,๐๓๖.๖๕	๒,๘๐๐.๐๐	๖,๘๓๖.๖๕	๑๑,๘๗๓.๓๐	
๑.๘	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๘๘	๒๒,๘๘๓.๐๐	๕.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๒๗,๑๓๘.๐๐	
๑.๙	ท่อ P.V.C. Ø ๔ "	๓.๐๐	ฟุต	๕๙๘.๑๓	๑,๗๙๔.๓๙	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๓๙๔.๓๙	
๑.๑๐	แอสฟัลท์ยางแนว	๗๗.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	
๑.๑๑	โพลี ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม.	๑๐.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	
๑.๑๒	ค่าติดตั้งแบบ	๖๕.๑๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๖,๑๘๔.๕๐	๖,๑๘๔.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓๓๓,๕๕๖.๕๗	บาท