

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง

โครงการ รั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง  
 สถานก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง หมู่ที่ ๔ บ้านช่อง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ปริมาณงาน รั้วขนาดยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมบานประตู ๑ บาน ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร  
 ประมาณราคา เมื่อ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
<b>๑.งานดินลูต - ดินถม,เสาเข็ม</b>									
๑.๑	ขุดดิน - ถมกลั๊บลับ	๑๕.๕๘๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๕๓๒.๕๒	๑,๕๓๒.๕๒	
๑.๒	ทรายรองก้นหลุม	๐.๗๗๔	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๓๒๕.๕๑	๙๙.๐๐	๗๖.๖๓	๔๐๒.๑๔	
๑.๓	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๗๗	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๑๖๑.๐๐	๓๒๐.๐๐	๒๔๗.๖๘	๑,๔๐๘.๖๘	
๑.๔	เสาเข็ม H ๐.๑๕ X ๐.๑๕ X ๓.๐๐ ม.	๕๔.๐๐	ต้น	๓๔๐.๐๐	๑๘,๓๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	
<b>๒.งานโครงสร้าง</b>									
๒.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ ค่า ๒๔๐ KSC	๑๕.๑๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๒๔,๑๕๒.๐๐	๓๒๐.๐๐	๔,๘๓๐.๔๐	๒๘,๙๘๒.๔๐	
๒.๒	ไม้แบบ ๑" X ๖" X ๔.๐๐ ม.	๘๒.๔๔	ลบ.พ.	๔๒๐.๐๐	๓๔,๖๒๔.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔,๖๒๔.๘๐	
๒.๓	ไม้คร่าว ๑.๕" X ๓" X ๔.๐๐ ม.	๒๗.๔๘	ลบ.พ.	๔๐๐.๐๐	๑๐,๙๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๙๙๒.๐๐	
๒.๔	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม.	๑.๖๐๗	ต้น	๑๙,๒๕๙.๙๒	๓๐,๙๕๐.๖๙	๒,๙๐๐.๐๐	๔,๖๖๐.๓๐	๓๕,๖๑๐.๙๙	
๒.๕	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๐.๑๔๐	ต้น	๒๐,๖๐๑.๘๗	๒,๘๘๔.๒๖	๒,๙๐๐.๐๐	๔,๐๖๖.๐๐	๓,๒๗๐.๒๖	
๒.๖	เหล็ก RB Ø ๖ มม.	๐.๓๘๙	ต้น	๒๑,๗๖๓.๕๕	๘,๔๖๖.๐๒	๒,๙๐๐.๐๐	๑,๑๒๘.๑๐	๙,๕๙๔.๑๒	
๒.๗	ลาวตู่เหล็ก	๓๔.๑๘	ก.ก.	๔๓.๖๑	๑,๔๙๐.๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๐.๕๙	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๘	ตะปู ๓"	๖๕.๑๒	ก.ก.	๓๖.๖๓	๒,๓๘๕.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๘๕.๓๕	
๒.๙	ค่าติดตั้งประกอบแบบ	๒๑๗.๐๕	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๒๐,๖๑๙.๗๕	๒๐,๖๑๙.๗๕	
<b>๓.งานก่ออิฐ - ฉาบปูน</b>									
	งานก่ออิฐบล็อก	๒๒๑.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕.๐๐	๑๔,๓๖๕.๐๐	๑๔,๓๖๕.๐๐	
๓.๑	งานก่ออิฐบล็อก	๒,๘๗๓.๐๐	ก้อน	๕.๐๐	๑๔,๓๖๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๓๖๕.๐๐	
๓.๒	ปูนผสม	๑๘.๐๐	ถุง	๑๓๒.๔๘	๒,๓๘๔.๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๓๘๔.๖๔	
๓.๓	ปูนผสม	๒.๘๗	กบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑,๒๐๘.๒๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๘.๒๗	
๓.๔	ทรายหยาบ	๕๑๓.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒.๐๐	๔๒,๑๐๗.๐๐	๔๒,๑๐๗.๐๐	
๓.๕	งานฉาบผนัง	๖๐.๐๐	ถุง	๑๓๒.๔๘	๗,๙๔๘.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๙๔๘.๘๐	
๓.๖	ปูนผสม	๑๑.๘๑	กบ.ม.	๖๗๗.๕๗	๘,๐๐๒.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๒.๑๐	
๓.๗	ทรายละเอียด								
<b>๔.งานสี</b>									
๔.๑	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๑๑.๐๐	กระป๋อง	๔๗๑.๘๗	๕,๑๙๑.๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๙๑.๖๗	
๔.๒	สีน้ำพลาสติกภายนอก ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๒๒.๐๐	กระป๋อง	๓๗๓.๘๓	๘,๒๒๔.๒๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๒๒๔.๒๖	
๔.๓	ค่าแรงทาสี	๕๑๓.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๗,๔๕๙.๐๐	๑๗,๔๕๙.๐๐	
<b>๕.งานประตู</b>									
๕.๑	ประตูบานเลื่อน(พร้อมอุปกรณ์)	๑.๐๐	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	(เหล็ก)
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>									<b>บาท</b>
									<b>๒๙๗,๗๘๙.๓๕</b>