

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต.หนองกระเจ็ด

โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อบต.หนองกระเจ็ด

สถานที่ก่อสร้าง

หน้า อบต.หนองกระเจ็ด หมู่ที่ ๖ บ้านไร่มะขาม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน

คืนหินก้อนลอยขาว ๙๔.๐๐ เมตร พร้อมวางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร

ประมาณราคา

เมื่อ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานดินขุด - ดินถม,เสาะเข็ม									
๑.๑	ขุดดิน - ถมกลับ	๓๙.๓๖๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๘๙๖.๖๔	๓,๘๙๖.๖๔	
๑.๒	ทรายรองพื้น	๘.๒๑๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๓,๔๕๒.๘๐	๙๙.๐๐	๘๑๒.๗๙	๔,๒๖๕.๕๙	
๒.งานโครงสร้าง									
๒.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ ค่า ๒๔๐ ksc	๓๓๓.๐๕	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๕๓๒,๘๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑๐,๕๗๖.๐๐	๖๓,๔๕๖.๐๐	
๒.๒	ไม้แบบ ๑" x ๖" x ๔.๐๐ ม.	๖๗.๗๙	ลบ.พ.	๔๒๐.๐๐	๒๘,๔๗๑.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘,๔๗๑.๘๐	
๒.๓	ไม้คร่าว ๑.๕" x ๓" x ๔.๐๐ ม.	๒๒.๕๙	ลบ.พ.	๔๐๐.๐๐	๙,๐๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๓๖.๐๐	
๒.๔	เหล็ก RB Ø ๙ mm.	๓.๐๖๓	๒๐,๖๐๑.๘๗	๖๓,๑๐๓.๕๓	๒,๙๐๐.๐๐	๘,๘๘๒.๗๐	๗๑,๙๘๖.๒๓		
๒.๕	ลวดผูกเหล็ก	๓๔.๑๘	ก.ก.	๔๓.๖๑	๑,๔๙๐.๕๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๐.๕๙	
๒.๖	ตะปู ๓"	๖๗.๐๐	ก.ก.	๓๖.๖๓	๒,๔๕๔.๒๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๕๔.๒๑	
๒.๗	ท่อ PVC.	๑๐.๐๐	ท่อม	๒๖๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	
๒.๘	เหล็ก L ๕๐ x ๕๐ x ๔ mm.	๕.๐๐	ท่อม	๔๑๔.๓๓	๒,๐๗๑.๖๕	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๕๗๑.๖๕	
๒.๙	ลวดเชื่อมเหล็ก	๔.๐๐	กล่อง	๑๔๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๑๐	ค่าติดตั้งประกอบแบบ ๓.งานสี	๒๒๓.๘๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒๒,๑๕๖.๒๐	๒๒,๑๕๖.๒๐	
๓.๑	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๔.๐๐	กระป๋อง	๔๗๑.๙๗	๑,๘๘๗.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๘๗.๘๘	
๓.๒	สีน้ำพลาสติกภายนอก ขนาด ๓.๗๘๕ ลิตร	๘.๐๐	กระป๋อง	๓๗๓.๘๓	๒,๙๙๐.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๙๐.๖๕	
๓.๓	ค่าแรงทาสี	๓๒.๙๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑,๑๑๘.๖๐	๑,๑๑๘.๖๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๒๒๐,๕๕๒.๐๓	บาท
งานไม่คิดค่า factor F									
๔.งานจัดสวน									
๔.๑	ดินปลูก+ซีเมนต์	๓๘.๑๐	คิว.ม.	๔๕๐.๐๐	๑๗,๑๕๕.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๗๗๑.๙๐	๒๐,๙๒๖.๙๐	
๔.๒	หญ้าขนาดเล็ก	๑๙๐.๕๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๕,๓๓๔.๐๐	๕.๐๐	๙๕๒.๕๐	๖,๒๘๖.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๒๗,๒๐๓.๕๐	บาท