

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด


แบบ ปร.๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๒ ต่อจากถนนเดิม)
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ ๕ / ๒๕๖๑
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๗๕,๕๒๗.๕๘	๑.๓๖๒๔	๕๑๑,๖๑๘.๗๗	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๕๑๑,๖๑๘.๗๗	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			๕๑๑,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพลาพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติสิทธิ์ บ้วน้อย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ต..........กรรมการ
(สาธิต สอาดนัก)
เจ้าพนักงานธุรการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ชอย ๒ ต่อจากถนนเดิม)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ชอย ๒ ต่อจากถนนเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ (ชอย ๒ ต่อจากถนนเดิม) บ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายสถาพร ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรงงานก่อสร้าง			ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)				
๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก											
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔/๒๔๐ กก.	๑๕๖.๖๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๒๕๐,๕๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๖,๙๘๐.๐๐	๒๙๗,๕๔๐.๐๐			
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๕๕๒.๒๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๒๐,๗๓๓.๘๔	๙๐.๐๐	๔,๖๙๘.๐๐	๒๕,๔๓๑.๘๔			
๑.๓	ตะปู ๓ "	๑๕.๖๖	กก.	๔๔.๔๐	๖๙๕.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๙๕.๓๐			
๑.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.	๐.๒๕๐	๑๙,๘๗๗.๕๐	๔,๙๖๙.๓๘	๒,๘๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๕,๖๖๙.๓๘				
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	๐.๐๕๕	ตัน	๒๒,๑๖๗.๙๓	๙๙๗.๕๖	๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๑,๑๒๓.๕๖			
๑.๖	เหล็กตะแกรง Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๑,๐๔๔.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๐๐	๓๐,๒๗๖.๐๐	๕.๐๐	๕,๒๒๐.๐๐	๓๕,๔๙๖.๐๐			
๑.๗	แอสฟัลท์ยาแนว	๙๐.๔๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๑,๘๐๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๘.๐๐			
๑.๘	โฟม ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๑๓.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๕.๐๐			
๑.๙	ค่าติดตั้งแบบ	๗๘.๓๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๗,๔๓๘.๕๐	๗,๕๓๓.๕๐			
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ										๓๗๕,๕๒๗.๕๘	บาท