

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

บบ ปร.๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จากโรงเรียนบ้านช่อง-เขตรถไฟ)
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านช่อง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ - / ๒๕๖๑
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๙๓,๑๖๕.๒๔	๑.๓๖๒๔	๕๓๕,๖๔๘.๓๒	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๕๓๕,๖๔๘.๓๒	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๕๓๑,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บ้วน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.กรรมการ

(สาธิต สอาดนัก)

เจ้าพนักงานธุรการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จากโรงเรียนบ้านช่อง-เขตรถไฟ)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (จากโรงเรียนบ้านช่อง-เขตรถไฟ)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ (จากโรงเรียนบ้านช่อง-เขตรถไฟ) บ้านช่อง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
๑.๑	รื้อถอนพื้นถนน คสล. เดิม	๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๖,๔๐๐.๐๐	๓๖,๔๐๐.๐๐	
	๒.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๒.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔/๒๔๐ กก.	๑๑๗,๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๘๗,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๒๒๒,๓๐๐.๐๐	
๒.๒	หินคลุกปรับพื้นที่ทาง	๑๖๗,๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๘๘,๔๕๓.๒๐	๙๐.๐๐	๑๕,๐๓๐.๐๐	๑๐๓,๔๘๓.๒๐	
๒.๓	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๓๙,๐๐	ลบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๑๖,๔๐๑.๘๕	๙๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	๑๙,๙๑๑.๘๕	
๒.๔	ตะปู ๓ "	๑๔,๖๓	ก.ก.	๔๔.๔๐	๖๔๙.๕๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๙.๕๗	
๒.๕	เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.	๐.๒๕๐	ตัน	๒๐,๕๒๗.๗๐	๕,๑๓๑.๙๓	๒,๘๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๕,๘๓๑.๙๓	
๒.๖	เหล็ก DB Ø ๑๖ มม.	๐.๒๒๘	ตัน	๒๐,๕๒๑.๙๘	๔,๖๗๙.๐๑	๒,๘๐๐.๐๐	๖๓๘.๔๐	๕,๓๑๗.๔๑	
๒.๗	เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	๐.๐๑๖	ตัน	๒๒,๘๘๓.๐๔	๓๖๖.๒๙	๒,๘๐๐.๐๐	๔๔.๘๐	๔๑๑.๐๙	
๒.๘	เหล็กตะแกรง Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ m.	๗๘๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๒๐,๑๑๖.๒๐	๕.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๔,๐๒๖.๒๐	
๒.๙	แอสฟัลท์หนาแนว	๒๖๐.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	
๒.๑๐	โฟม ๐.๖๐ X ๑.๒๐ ม.	๑๙,๘๖	แผ่น	๒๕.๐๐	๔๙๖.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๖.๕๐	
๒.๑๑	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๕๘.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๕,๕๕๗.๕๐	๕,๕๕๗.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓๙๓,๑๖๕.๒๔	บาท