

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

บพ.ป.๕


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ชอย ๓ หน้าบ้านอาจารย์บุญเรือง)
ประเภทงาน งานชลประทาน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ ๔ / ๒๕๖๒
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บ้วน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๒๔๐,๒๕๓.๓๔	๑.๓๓๗๕	๓๒๑,๓๓๘.๘๔	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๒๑,๓๓๘.๘๔	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๓๒๑,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพลพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติสิทธิ์ บ้วน้อย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ต......กรรมการ
(สาธิต สอาดนัก)
เจ้าพนักงานธุรการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างคู่อ่างน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ชอย ๓ หน้บ้านอจาร์ญบุรีอง)

โครงการ ก่อสร้างคู่อ่างน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ชอย ๓ หน้บ้านอจาร์ญบุรีอง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านประชาบำรุง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณราคาโดย นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานคู่อ่างน้ำ คสล.									
๑.๑	ค่าขุดลอกขนถ่ายทิ้ง (เศษวัสดุเดิม)	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ๒๕๐ ก.ก./ตร.ซม.	๓๕.๖๖	ลูกบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๕๙,๓๓๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐,๗๘๘.๐๐	๗๐,๑๒๓.๐๐	
๑.๓	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๖.๓๘	ลูกบ.ม.	๕๒๐.๕๖	๒,๖๖๓.๑๗	๖๐.๐๐	๓๘๒.๘๐	๓,๐๔๕.๙๗	
๑.๔	เหล็กเสริม RB Ø ๘ ม.ม.	๑.๕๙๔	ตัน	๑๗,๔๑๗.๙๔	๒๗,๗๖๔.๒๐	๒,๘๐๐.๐๐	๔,๔๖๓.๒๐	๓๒,๒๒๗.๔๐	
๑.๕	ถวตุผูกเหล็ก	๒๕.๕๐	ก.ก.	๔๕.๑๗	๑,๑๕๑.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๕๑.๘๔	
๑.๖	ไม้ค้ำ	๒๑.๖๕	ลูกบ.ฟ.	๔๕๐.๐๐	๙,๗๔๒.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๗๔๒.๕๐	
๑.๗	ไม้แบบ(๑" x ๖" x ๔.๐๐ เมตร)	๑๒๖.๘๕	ลูกบ.ฟ.	๕๑๓.๐๐	๖๕,๐๗๔.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๗๔.๐๕	
๑.๘	ตะปูตีคแบบ	๑๓๑.๕๒	ก.ก.	๓๖.๖๔	๔,๘๑๘.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๑๘.๘๙	
๑.๙	ค่าติดตั้งประกอบแบบ	๔๓๘.๔๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๔๑,๖๔๘.๐๐	๔๑,๖๔๘.๐๐	
๒.งานซ่อมผิวจราจร คสล.									
๒.๑	ค่ารั้วผิวจราจรเดิมขนถ่ายทิ้ง (เศษวัสดุเดิม)	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ๒๕๐ ก.ก./ตร.ซม.	๑.๐๗๓	ลูกบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๗๗๐.๔๕	๓๐๐.๐๐	๓๒๑.๙๐	๒,๐๙๒.๓๕	
๒.๓	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๗.๑๕	ตร.ม.	๒๖.๘๘	๑๙๒.๑๙	๕.๐๐	๓๕.๗๕	๒๒๗.๙๔	
๒.๔	แอสฟัลท์ยางแนว	๔.๑๒	ลิตร	๒๐.๐๐	๘๒.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒.๔๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๒๔๐,๒๕๓.๓๔	บาท