

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๕)
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ / ๒๕๖๓
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๘,๕๓๓.๐๓	๑.๓๖๒๔	๒๕,๒๔๙.๔๐	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๒๕,๒๔๙.๔๐	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จ.ส.ต.สาธิต สอาดนัก)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ชอย ๕)

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ชอย ๓)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.								
๑.๑	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ รื้อขนไป	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	
๑.๒	ขุดรื้อคันทางเก่า (แบบคิโฮ่ว)	๕.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	๒.งานสร้างผนังกันดิน								
๒.๑	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๑,๙๙๕.๐๐	๑,๙๙๕.๐๐	
๒.๒	เหล็กเสริม SR ๒๔ Ø ๙ ม.ม.	๐.๐๔	ลบ.ม.	๑๓,๖๗๒.๑๕	๕๔๖.๘๘๖	๒๘๐๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๖๕๘.๘๘๖	
๒.๓	ลวดผูกเหล็ก	๑.๒๐	ก.ก.	๔๕.๑๗	๕๕.๒๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕.๒๐๔	
๒.๔	ตะปู ๓ "	๒.๐๐	ก.ก.	๓๖.๖๓	๗๓.๒๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓.๒๖	
๒.๕	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๐.๕๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๙๐๗.๕๐	๓๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑,๐๗๒.๕๐	
	๓.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๓.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๒.๒๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๓,๗๑๒.๕๐	๓๐๐.๐๐	๖๗๕.๐๐	๔,๓๘๗.๕๐	
๓.๒	ทรายหยาบปรับปรุงพื้น	๐.๗๕	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๓๑๕.๔๒	๙๐.๐๐	๖๗.๕๐	๓๘๒.๙๒	
๓.๓	หินคลุกถมปรับคันทาง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๒.๗๑	๓,๑๙๖.๒๖	๙๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๓,๗๓๖.๒๖	
๓.๔	เหล็กติดแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘.๐๐	๔๒๐.๐๐	๕.๐๐	๗๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	
๓.๕	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๑.๕๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๑๔๒.๕๐	๑๔๒.๕๐	
๓.๖	ท่อคอนกรีต Ø ๐.๓๐ ม.ม	๔.๐๐	ฟุต	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑๘,๕๓๓.๐๓	บาท