

แบบ ปร.๕

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ ๔

งานอาคาร

หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

၈ / ၂၃၆၈

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ต. กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ก่อสร้างงานประกอบประสงคค์อนกรตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๔ บ้านช่อง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร

นางสาวณัฏฐพร น้อยน้อย ประธานชมรมสตรีไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานปรับปรุงถนนเดิม									
๑.๑	งานขุดพื้นเดิมปรับปรุง	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐		
	๒.งานสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๒.๑	คอนกรีตสำหรับรูป ๑ : ๒ : ๔/๒๔๐ กก.	๑๕.๖๐	ลบ.ม.	๑,๗๔๐.๐๐	๒๗,๑๔๔.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๓๑,๘๒๔.๐๐	
๒.๒	ทรายหยาบปรับปรุง	๕.๒๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๒,๑๘๖.๔๑	๖๐.๐๐	๓๑๒.๐๐	๒,๔๙๘.๔๑	
๒.๓	เหล็กดัดแครง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๕๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๘๘	๑๕,๐๕๒.๘๐	๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๗,๘๕๒.๘๐	
๒.๔	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๒.๔๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒๔.๐๐	๒๒๔.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๕๕,๔๐๓.๗๑	บาท