

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๑๘๖,๖๗๑.๗๑	๑.๓๓๗๕	๒๔๙,๖๗๓.๔๑	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๒๔๙,๖๗๓.๔๑	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๒๔๙,๕๐๐.๐๐	บาท

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณการราคาโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากนานางซิ่น - ซอย ๖)

โครงการ
ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (จากนานางซิ่น - ซอย ๖)
สถานที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคา
คู่ส่งน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน

ประมาณราคา
เมื่อ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานรื้อถนนเดิม/ขุดลอก								
๑.๑	งานรื้อถนนเดิม,ขนย้ายและขุดลอก	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
	๒.งานโครงสร้าง								
๒.๑	คอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ กก/ ตร.ซม.	๒๐.๐๖๖	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๓๓,๑๐๘.๙๐	๓๒๐.๐๐	๖,๔๒๑.๑๒	๓๙,๕๓๐.๐๒	
๒.๒	คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	๐.๙๐	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	
๒.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๔.๐๑	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑,๖๘๖.๔๕	๖๐.๐๐	๒๔๐.๖๐	๑,๙๒๗.๐๕	
๒.๔	RB Ø ๙ มม.	๒.๑๘๐	ตัน	๑๘,๑๖๖.๓๖	๓๙,๖๐๒.๖๖	๒,๘๐๐.๐๐	๖,๑๐๔.๐๐	๔๕,๗๐๖.๖๖	
๒.๕	ลวดผูกเหล็ก	๓๔.๘๘	กก.	๔๓.๖๑	๑,๕๒๑.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๒๑.๑๒	
๒.๖	ไม้แบบ ๑" X ๖" X ๔.๐๐ ม.	๕๙.๒๒	ลบ.ฟ.	๕๐๐.๐๐	๒๙,๖๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๖๑๐.๐๐	
๒.๗	ไม้แบบ ๑.๕" X ๓" X ๔.๐๐ ม.	๑๓.๕๓	ลบ.ฟ.	๔๕๐.๐๐	๖,๐๘๘.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๘๘.๕๐	
๒.๘	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม.	๑๘.๐๐	แผ่น	๒๓๓.๖๔	๔,๒๐๕.๕๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๒๐๕.๕๒	
๒.๙	ตะปู	๗๐.๒๐	กก.	๓๖.๖๔	๒,๕๗๒.๑๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๗๒.๑๓	
๒.๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๒๓๔.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๒๒,๒๓๐.๐๐	๒๒,๒๓๐.๐๐	
๒.๑๑	เหล็ก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๔๑๖.๑๗	๓,๗๔๕.๕๓	๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๔,๔๖๕.๕๓	
๒.๑๒	ลวดเชื่อม	๖.๐๐	กิโลกรัม	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๑๓	ท่อ P.V.C. Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑๓.๐๐	ท่อ	๑๖๘.๒๒	๒,๑๘๖.๘๖	๖๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๒,๙๖๖.๘๖	
๒.๑๔	ท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ ม.	๑๕.๐๐	ท่อ	๒๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	
	๓.งานซ่อมผิวจราจร คสล.								
๓.๑	ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ๒๔๐ ก.ก./ตร.ม.	๑.๐๗๓	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๗๗๐.๔๕	๓๒๐.๐๐	๓๔๓.๓๖	๒,๑๑๓.๘๑	
๓.๒	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๔๓	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๘๐.๘๔	๖๐.๐๐	๒๕.๘๐	๒๐๖.๖๔	
๓.๓	เหล็กดัดแครง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๘.๗๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๒๒๔.๓๗	๕.๐๐	๔๓.๕๐	๒๖๗.๘๗	
๓.๔	ยางแอสฟัลต์คอกอนกรีตชนิดถุง	๒๐.๐๐	ถุง	๕๕.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑,๘๖๖.๗๑	บาท