

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ชอย ๓ ต่อจากเดิม)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ชอย ๓ ต่อจากเดิม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ (ชอย ๓ ต่อจากเดิม) บ้านประชาบำรุง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔ / ๒๔๐ ksc.	๗๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๒๔,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๔๘,๒๐๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๒๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๐,๙๓๔.๕๖	๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๒,๔๙๔.๕๖	
๑.๓	หินคลุกเชื่อมทาง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๓,๑๗๗.๖๐	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓,๕๓๗.๖๐	
๑.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๑๓๙	ตัน	๒๕,๐๖๓.๗๒	๓,๔๘๓.๘๖	๒,๘๐๐.๐๐	๓๘๘.๒๐	๓,๘๗๒.๐๖	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๔,๐๗๑.๑๒	๕๒๙.๕๖	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕๙๑.๑๖	
๑.๖	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๑๓,๔๑๐.๘๐	๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๖,๐๑๐.๘๐	
๑.๗	แอสฟัลท์ยาแนว	๕๕.๐๐	ลิตร	๑๗.๐๐	๙๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๓๕.๐๐	
๑.๘	ไฟฟ้า ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๗.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๕.๐๐	
๑.๙	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๓๙.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๓,๗๐๕.๐๐	๓,๗๐๕.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑๘๙,๕๒๒.๑๘	บาท