

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๘)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๕๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๘) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๓,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายพลาพล ม่วงงาม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	Waw ✓
๗.๒ นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	O ✓
๗.๓ จ.ส.ต.สาธิต สอดนั๊ก	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	S ✓


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ซอย ๘)
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ ๖ / ๒๕๖๓
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๒,๗๓๙.๐๒	๑.๓๖๐๗	๔๙๓,๕๗๘.๙๘	
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๙๓,๕๗๘.๙๘	บาท
คิดเป็นราคาก่อสร้าง				๔๙๓,๕๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพลพล ม่วงงาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ต......กรรมการ
(สาธิต สอดนัย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ชอย ๘)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (ชอย ๘)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ (ชอย ๘) บ้านแค ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานปรับปรุงทางเดิม/ฝังท่อระบายน้ำ								
๑.๑	งานกรูยทางลาดข้างและงานวางท่อ	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ ม.	๖.๐๐	ท่อ	๕๕๑.๔๐	๓,๓๐๘.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๓๐๘.๔๐	
๑.๓	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔ / ๒๔๐ ksc.	๐.๗๒	ลบ.ม.	๑,๖๕๑.๗๑	๑,๑๘๘.๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๘๘.๒๓	
๑.๔	เหล็กคละเกรง Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ m.	๗.๒๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๑๘๕.๖๙	๕.๐๐	๓๖.๐๐	๒๒๑.๖๙	
	๒.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๒.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔ / ๒๔๐ ksc.	๑๔๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๑.๗๑	๒๓๒,๘๙๑.๑๑	๓๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๑๒,๘๙๑.๑๑	
๒.๒	ทรายหยาบปรับปรุงพื้น	๔๗.๓๖	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๙,๙๑๗.๗๒	๖๐.๐๐	๒,๘๒๐.๖๐	๒๒,๗๓๘.๓๒	
๒.๓	หินคลุกเชื่อมทาง	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๒๙.๖๐	๕,๒๙๖.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕,๘๙๖.๐๐	
๒.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.	๐.๒๕๐	ตัน	๒๐,๔๕๗.๗๐	๕,๑๑๙.๔๓	๒,๘๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๕,๘๑๙.๔๓	
๒.๕	เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๒,๘๘๓.๐๔	๕,๐๓๖.๖๕	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑๖.๐๐	๕,๖๕๒.๖๕	
๒.๖	เหล็กคละเกรง Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ m.	๙๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๒๔,๒๔๒.๖๐	๕.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	๓๖,๑๔๒.๖๐	
๒.๗	แอสฟัลท์ยางหนา	๑๐๒.๐๐	ลิตร	๑๘.๐๐	๑,๘๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๓๖.๐๐	
๒.๘	โฟม ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๒.๙	ค่าติดตั้งแบบ	๗๐.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๖,๖๗๕.๕๐	๖,๖๗๕.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓๖๒,๗๓๙.๐๒	บาท