

รายการประมาณการราคาโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ต่อจากชอย ๖ - ห้วยหัวครั่ง)

โครงการ
ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ต่อจากชอย ๖ - ห้วยหัวครั่ง)
สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณงาน
คูส่งน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๗ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน
ประมาณราคา
เมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานขุดดินและวางท่อ								
๑.๑	งานขุดดินและวางท่อ	๑.๐๐	งาน	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	
	๒.งานโครงสร้าง								
๒.๑	คอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ กก/ ตร.ซม.	๒๒.๘๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๓๗,๖๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๗,๒๘๐.๐๐	๔๔,๙๐๖.๐๐	
๒.๒	ทรายหยาบรองพื้น	๓.๓๐	ลบ.ม.	๔๔๓.๙๓	๑,๔๖๔.๙๗	๖๐.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑,๖๖๒.๙๗	
๒.๓	RB ๗.๙ มม.	๒.๐๐๙	ตัน	๑๙,๓๙๒.๕๒	๓๘,๙๕๙.๕๗	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๖๒๕.๒๐	๔๔,๕๘๔.๗๗	
๒.๔	ลวดผูกเหล็ก	๓๒.๑๔	กก.	๔๓.๖๑	๑,๔๐๑.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๑.๖๓	
๒.๕	ไม้แบบ ๑" X ๘" X ๔.๐๐ ม.	๕๑.๐๒	ลบ.ฟ.	๔๒๘.๙๗	๒๑,๘๘๖.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๘๘๖.๐๕	
๒.๖	ไม้คร่าว ๑.๕" X ๓" X ๔.๐๐ ม.	๗.๓๘	ลบ.ฟ.	๔๖๘.๒๒	๓,๔๕๕.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๔๕๕.๕๖	
๒.๗	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด ๖ มม.	๑๗.๐๐	แผ่น	๒๓๓.๖๔	๓,๙๗๑.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๙๗๑.๘๘	
๒.๘	ตะปู	๖๔.๘๐	กก.	๓๙.๘๒	๒,๕๘๐.๓๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๘๐.๓๔	
๒.๙	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๒๑๖.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๒๐,๕๒๐.๐๐	๒๐,๕๒๐.๐๐	
๒.๑๐	เหล็ก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๓๘๖.๙๒	๓,๐๙๕.๓๖	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๓,๗๓๕.๓๖	
๒.๑๑	ลวดเชื่อม	๕.๐๐	กิโลกรัม	๑๔๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
๒.๑๒	ท่อ P.V.C. ๗๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕	๑๒.๐๐	ท่อน	๑๖๘.๒๒	๒,๐๑๘.๖๔	๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒,๗๓๘.๖๔	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๓.งานท่อระบายน้ำ คสล.								
๓.๑	คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕	๐.๗๐	ลบ.ม.	๑,๕๒๘.๐๔	๑,๐๖๙.๖๓	๓๐๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑,๒๗๙.๖๓	
๓.๒	ท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ ม.	๑๐.๐๐	ฟุต	๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๓.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๓๕	ลบ.ม.	๔๔๓.๙๓	๑๕๕.๓๘	๖๐.๐๐	๒๑.๐๐	๑๗๖.๓๘	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑๖๘,๖๐๙.๑๐	บาท