

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ ๘ / ๒๕๖๔
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕๕,๗๐๒.๕๙	๑.๓๖๐๗	๔๘๔,๐๐๔.๕๑	
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๘๔,๐๐๔.๕๑	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๔๘๔,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.กรรมการ

(สาธิต สอาดนั๊ก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ (ชอย ๘) บ้านร่วมใจพัฒนา ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมาณราคาโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔ / ๒๕๐ KSC	๑๔๑.๐๐	คิว.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๒๓๒,๖๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๒,๓๐๐.๐๐	๒๗๔,๙๕๐.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๔๗.๐๐	คิว.ม.	๔๔๓.๙๓	๒๐,๘๖๔.๗๑	๖๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	๒๓,๖๘๔.๗๑	
๑.๓	หินคลุกใหญ่ห่าง, เชื่อมทางและปรับพื้นที่	๒๐.๐๐	คิว.ม.	๕๒๙.๖๐	๑๐,๕๙๒.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๗๙๒.๐๐	
๑.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๒๒๒	ตัน	๒๕,๐๖๓.๗๒	๕,๕๖๔.๑๕	๒,๘๐๐.๐๐	๖๒๑.๖๐	๖,๑๘๕.๗๕	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๒๒,๑๖๗.๙๒	๔,๘๗๖.๖๙	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๕,๔๓๘.๒๙	
๑.๖	เหล็กดัดแครง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๙๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๗๙	๒๔,๒๔๒.๖๐	๕.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	๒๘,๙๔๒.๖๐	
๑.๗	แอสฟัลท์ยางแนว	๑๐๒.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	
๑.๘	โฟม ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๑.๙	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø ๐.๒๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๘๐.๓๗	๕๖๐.๗๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๐.๗๔	
๑.๑๐	ค่าติดตั้งแบบ	๗๐.๕๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๖,๖๙๗.๕๐	๖,๖๙๗.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๓๕๕,๗๐๒.๕๙	บาท