


กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ  
ประเภทงาน  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
แบบเลขที่ / ๒๕๖๔  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐.๐๘		๕๐,๐๐๐.๐๘	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๕๐,๐๐๐.๐๘	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายกิติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)จ.ส.ต..........กรรมการ

(สาธิต สอาดนัก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ

โครงการ ติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ภูมิ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ปริมาณงาน ติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ จำนวน ๓๐ จุด  
 ประมาณราคา เมื่อ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	โคมไฟถนนลูมิเนียม ฟลูออโรสเซนส์ ๓๖ วัตต์ แบบกึ่งเป็นยี่ห้อกิ่งโคมแบบคงที่ พร้อม ก้านและประกับ	๓๐.๐๐	ชุด	๖๓๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	
๒	หลอด ฟลูออโรสเซนส์ ขนาด ๓๖ วัตต์	๓๐.๐๐	หลอด	๕๕.๖๑	๑,๖๖๘.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๖๘.๓๐	
๓	ปลั๊กสวิต ๓๖/๔๐ วัตต์	๓๐.๐๐	ชุด	๘๗.๓๘	๒,๖๒๑.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๖๒๑.๔๐	
๔	สวิตช์เตอร์	๓๐.๐๐	ชุด	๑๑.๖๘	๓๕๐.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐.๕๐	
๕	ไฟใต้卓 ๓A	๓๐.๐๐	ชุด	๒๒๔.๐๔	๖,๗๒๑.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๗๒๑.๒๐	
๖	สลักเกลียวออบสังกะสี ๕/๘" x ๗"	๓๐.๐๐	ชุด	๕๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
๗	ค่าประกอบและติดตั้ง	๓๐.๐๐	จุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	
๘	สายไฟ VAF ๒ X ๒.๕	๒.๐๐	ม้วน	๗๙๔.๓๙	๑,๕๘๘.๗๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๕๘๘.๗๘	
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>								<b>๕๐,๐๐๐.๐๘</b>	<b>บาท</b>