

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๒) หลังวัดข่อม่วง
ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
แบบเลขที่ ๓ / ๒๕๖๔
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ประมาณราคา นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๐๔,๙๓๔.๒๕	๑.๓๖๐๗	๒๗๘,๘๕๔.๐๓	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๒๗๘,๘๕๔.๐๓	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๒๗๘,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จ.ส.ต.กรรมการ

(สาธิต สอาดนัก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ซอย ๒) หลังวัดซ่อมม่วง

หนังสือ ๕ (หอย ๒) หลักรวบรวมงาน บ้านห้วยชะลอมา ตำบลหนองกระสังต์ อำเภอปานาถ จังหวัดเพชรบุรี

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร

เมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธานสภาคราโดย นายกิตติสิทธิ์ บัวน้อย
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑.งานขยายถนนและปรับปรุงทาง								
๑.๑	หินคลุกปรับปรุงทาง/ไหล่ทาง	๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๒,๙๑๐.๐๐	
๑.๒	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๓๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
	๒.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๒.๑	คอนกรีตตีสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔ / ๒๔๐ ksc.	๘๕.๘๐	ลบ.ม.	๑,๖๐๐.๐๐	๑๓๗,๒๘๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๕,๗๔๐.๐๐	๑๖๓,๐๒๐.๐๐	
๒.๒	ทรายหยาบปรับปรุง	๒๘.๖๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๑๒,๐๑๒.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๗๑๖.๐๐	๑๓,๗๒๘.๐๐	
๒.๓	เหล็ก RB Ø ๑๔ mm.	๐.๑๓๙	ตัน	๑๗,๘๕๐.๐๐	๒,๔๘๑.๑๕	๒,๘๐๐.๐๐	๓๘๘.๒๐	๒,๘๗๐.๓๕	
๒.๔	เหล็ก RB Ø ๑๘ mm.	๐.๐๒๒	ตัน	๑๙,๐๐๐.๐๐	๔๑๘.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๖๑.๖๐	๔๗๙.๖๐	
๒.๕	เหล็กดัดแครง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๕๗๒.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๐๐	๑๓,๑๕๖.๐๐	๕.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	๑๖,๐๑๖.๐๐	
๒.๖	แอสฟัลท์ยางแนว	๕๓.๖๐	ลิตร	๑๘.๐๐	๙๖๔.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๖๔.๘๐	
๒.๗	ไฟฟ้า ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๖.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	
๒.๘	ค่าติดตั้งแบบ	๔๒.๙๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๔,๐๗๕.๕๐	๔,๑๑๗.๕๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ							๒๐๔,๙๓๔.๒๕		บาท