

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


## สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  
 ประเภทงาน งานทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อมจากนายนายสมพงษ์ สัมมาชีพ ถึง นานางบังอร สว่างดี ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 แบบเลขที่ / ๒๕๖๕  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  
 วันที่ประมาณราคา วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๓๖๗,๒๘๙.๑๘	๑.๓๓๕๗	๔๙๐,๕๘๘.๑๖	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๙๐,๕๘๘.๑๖	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๔๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
 (นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
 (นางกนกวรรณ พ่วงพรม)  
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)จ.ส.ต..........กรรมการ  
 (สาธิต สอาดนัถ)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณการราคาโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

โครงการ ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ จากนายสมพงษ์ สีมมาชีพ ถึง นานางบงอร สว่างดีบ้านห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ปริมาณงาน คูส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	<b>๑.งานดินขุด</b>								
๑.๑	งานขุดดิน (รถแบล็คโฮว์)	๒๔.๐๐	ช.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	
	<b>๒.งานโครงสร้าง</b>								
๒.๑	คอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ กก/ ตร.ชม.	๓๙.๘๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๖๕,๖๗๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๒,๑๗๘.๘๐	๗๗,๘๔๘.๘๐	
๒.๒	ทรายหยาบรองพื้น	๗.๙๖๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๓,๗๑๙.๖๓	๙๙.๐๐	๙,๘๘๖.๐๔	๑๓,๖๐๕.๖๗	
๒.๓	RB Ø ๙ มม.	๒.๐๘๑	ตัน	๓๒,๕๒๘.๑๙	๖๗,๖๘๘.๕๖	๒,๘๐๐.๐๐	๕,๘๒๖.๕๘	๗๓,๕๑๕.๑๔	
๒.๔	ลวดผูกเหล็ก	๖๒.๔๓	กก.	๔๗.๙๗	๒,๙๙๔.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๙๔.๖๕	
๒.๕	ไม้แบบ ๑" x ๘" x ๔.๐๐ ม.	๑๑๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๐๐	๖๔,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔,๔๐๐.๐๐	
๒.๖	ไม้คร่าว ๑.๕" x ๓" x ๔.๐๐ ม.	๓๑.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๗๙.๐๐	๑๗,๙๔๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๙๔๙.๐๐	
๒.๗	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม.	๓.๐๐	แผ่น	๒๓๓.๖๔	๗๐๐.๙๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐๐.๙๒	
๒.๘	ตะปู	๑๒๙.๐๐	กก.	๓๗.๐๐	๔,๗๗๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๗๓.๐๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒๙	ประตูตู้บ้านเหล็กใช้ช่องน้ำขนาด ๐.๖๐ ม.	๒.๐๐	ชุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>									<b>๓๖๗,๒๘๙.๑๘</b> บาท