



รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ซอย ๗)

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (ซอย ๗ )

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๗) บ้านไร่ภูมิ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง	ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
	<b>๑.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>							
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๙๓.๗๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๕๔,๖๘๗.๕๐	๒๘,๑๒๕.๐๐	๑๘๒,๘๑๒.๕๐	
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้นที่	๓๑.๒๕	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๑๔,๖๖๒.๘๑	๓,๐๙๓.๗๕	๑๗,๖๙๖.๕๖	
๑.๓	ตะปู ๓ "	๑๘.๗๕	ก.ก.	๓๗.๓๘	๗๐๐.๘๘	๐.๐๐	๗๐๐.๘๘	
๑.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ mm.	๐.๑๓๘๗๐๐	ตัน	๓๒,๒๑๓.๐๐	๔,๔๖๗.๙๔	๓,๓๐๐.๐๐	๘,๘๖๕.๖๕	
๑.๕	เหล็ก RB Ø ๑๙ mm.	๐.๐๒๒๒๒๖	ตัน	๒๗,๒๕๒.๐๐	๖๐๕.๗๐	๒,๙๐๐.๐๐	๖๗๐.๑๖	
๑.๖	เหล็กตะแกรง Ø ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๖๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๗.๐๐	๒๓,๑๒๕.๐๐	๕.๐๐	๒๖,๒๕๐.๐๐	
๑.๗	แอสฟัลท์ยาแนว	๕๐.๐๐	ลิตร	๓๔.๗๐	๑,๗๓๕.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๓๕.๐๐	
๑.๘	โฟม ๐.๖๐ x ๑.๒๐ m.	๘.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
๑.๙	ค่าติดตั้งแบบ	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑.๑๐	หินคลุกเชื่อมทาง	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๓๗.๐๐	๑๘,๗๙๕.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๗๙๕.๐๐	
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>							<b>๒๖๑,๒๘๕.๗๕</b>	<b>บาท</b>