



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  
ประเภทงาน งานทาง  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม จากบ้านนางทองเพียร ทั้งทอง ถึง นางทองพูล พุกงาม ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
แบบเลขที่ ๕ / ๒๕๖๕  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  
วันที่ประมาณราคา วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๙๑,๙๒๖.๒๑	๑.๓๖๐๗	๑๒๕,๐๘๓.๙๙	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๑๒๕,๐๘๓.๙๙	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๑๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายพลาพล ม่วงงาม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวสร้อยฟ้า ธนทอง)  
นวก.เงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)จ.ส.ต..........กรรมการ  
(สาธิต สอาดนัก)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบ้านบางทองเพียร ฟังทอง ถึง นางทองพูล พุกงาม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชะอ้อม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร  
 ประมาณราคา เมื่อ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
	<b>๑. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
๑.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๒๘.๘๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๔๗,๕๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๕๖,๑๖๐.๐๐		
๑.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๙.๖๐	ลบ.ม.	๕๖๗.๒๙	๕,๔๘๕.๙๘	๙๐.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐	๕,๓๔๙.๙๘		
๑.๓	ตะปู ๓ "	๕.๗๖	ก.ก.	๓๗.๓๘	๒๑๕.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๕.๓๑		
๑.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.	๐.๐๔๕๐๗๗๕	ตัน	๓๒,๒๑๓.๐๐	๑,๔๕๒.๐๘	๓,๓๐๐.๐๐	๑๔,๘๗๖	๑,๖๐๐.๘๔		
๑.๕	เหล็กตะแกรง Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๖๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๕.๐๐	๓,๑๒๕.๐๐	๒๕,๖๒๕.๐๐		
๑.๖	แอสฟัลท์ยาแนว	๑๕.๖๐	ลิตร	๔๖.๘๐	๗๓๐.๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๓๐.๐๘		
๑.๗	โพน ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๑๓.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๕.๐๐		
๑.๘	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๑๙.๒๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐		
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>									<b>๙๑,๙๒๖.๒๑</b>	<b>บาท</b>