

รายการประมาณการราคาโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ขอย ๑)

ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ (ขอย ๑)

โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๗ (ขอย ๑) บ้านประชาบำรุง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน

วางระบบจ่ายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

ประมาณราคา

เมื่อ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานขุดดินและวางท่อ									
๑.๑	งานขุดดิน (รถแบกลีคลไฮ้)	๑๖.๐๐	ซ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	
๒.งานโครงสร้าง									
๒.๑	คอนกรีตกำลังอัด ๒๔๐ กก/ ตร.ซม.	๔๒.๙๔	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๗๐,๘๕๑.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๓,๑๓๙.๖๔	๘๓,๙๙๐.๖๔	
๒.๒	ทรายหยาบรองพื้น	๖.๒๑๕	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๒,๖๑๓.๗๘	๙๙.๐๐	๖๑๕.๒๙	๓,๒๒๙.๐๗	
๒.๓	RB Ø ๙ มม.	๓.๔๙๐	ตัน	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๖๘๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๑,๕๑๗.๐๐	๑๒๓,๑๙๗.๐๐	
๒.๔	ลวดผูกเหล็ก	๑๐๔.๗๐	กก.	๔๗.๙๗	๕,๐๒๒.๔๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๒๒.๔๖	
๒.๕	ไม้แบบ ๑" X ๘" X ๔.๐๐ ม.	๑๔๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๖๐.๗๕	๗๘,๕๐๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๘,๕๐๕.๐๐	
๒.๖	ไม้คร่าว ๑.๕" X ๓" X ๔.๐๐ ม.	๓๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๕๗๙.๔๔	๑๗,๓๘๓.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๓๘๓.๒๐	
๒.๗	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา ๖ มม.	๒๗.๐๐	แผ่น	๒๕๓.๐๐	๖,๘๓๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๘๓๑.๐๐	
๒.๘	ตะปู	๑๑๕.๒๕	กก.	๓๗.๓๘	๔,๓๐๘.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๓๐๘.๐๕	
๒.๙	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๔๖๑.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐.๐๐	๔๑,๔๙๐.๐๐	๔๑,๔๙๐.๐๐	
๒.๑๐	เหล็ก L ๕๐ X ๕๐ X ๔ มม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๖๘๗.๘๕	๑๒,๓๘๑.๓๐	๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๓,๒๘๑.๓๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๑๑	ถาดเชื่อม	๕.๐๐	กล่อง	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๒.๑๒	ท่อ P.V.C. Ø ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕	๒๐.๐๐	ฟุต	๒๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๕,๗๕๐.๐๐	บาท