

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ชอย ๘ ต่อจากถนนเดิม)

โครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (ชอย ๘ ต่อจากถนนเดิม)
สถานที่ ๘ (ชอย ๘ ต่อจากถนนเดิม) บ้านร่วมใจพัฒนา ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

ประมาณราคา ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน รูปแบบ รายละเอียดตามที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด
เมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

งบแสดงฐานะการเงิน									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานขยายถนน									
๑.๑	เครื่องจักรกรุยทาง (เครื่องจักรกลาง)	๖๔๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๒๘	๒,๐๘๘.๒๐	๒,๐๘๘.๒๐	
๑.๒	หินคลุกปรับพื้นทาง ทางเชื่อม	๓๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๑.๓	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.	๕.๐๐	ท่อน	๘๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	๔๒๕.๐๐	๔,๔๒๕.๐๐	
๒.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๒.๑	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๘๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๖๐,๐๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	๑๘๕,๘๕๐.๐๐	
๒.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๘๐.๐๐	๑๕,๓๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๖,๐๔๐.๐๐	
๒.๓	ตะปู ๓ "	๑๗.๐๐	ก.ก.	๔๐.๒๘	๖๘๔.๗๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๘๔.๗๖	
๒.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.	๑.๓๓๑๕๒๐	ตัน	๓๓,๒๑๔.๘๖	๔๔,๒๒๖.๓๘	๒,๘๐๐.๐๐	๓,๗๒๘.๒๖	๔๗,๙๕๔.๖๔	
๒.๕	เหล็ก RB Ø ๑๘ มม.	๐.๐๒๒๒๘	ตัน	๓๒,๘๒๗.๑๑	๗๓๑.๓๙	๒,๘๐๐.๐๐	๖๒.๓๘	๗๙๓.๗๗	
๒.๖	เหล็กตะแกรง Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ m.	๖๔๓.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๓๐	๒๐,๗๖๘.๙๐	๕.๐๐	๓,๒๑๕.๐๐	๒๓,๙๘๓.๙๐	
๒.๗	แอสฟัลท์ยางแนว	๖๖.๐๐	ลิตร	๔๖.๗๖	๓,๐๘๖.๑๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๘๖.๑๖	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๘	โพลี ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๒.๐๐	แผ่น	๓๓.๐๐	๖๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖.๐๐	
๒.๙	ค่าติดตั้งแบบ	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ							๓๐๕,๗๔๓.๔๓		บาท