

รายการประมาณราคาโครงการต่อเติมศาลา หมู่ที่ ๒

โครงการ ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกระเจ็ด ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร
 ประมาณราคา เมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
	๑. งานฐานราก								
๑.๑	งานดินขุดและถมคืน	๔.๕๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๔๔๕.๕๐		รื้อออกไป
๑.๒	รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา ๑๐-๑๕ ซม.)	๖.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		
๑.๓	ทรายหยาบปรับพื้น	๐.๓๐	ลบ.ม.	๔๘๐.๐๐	๑๔๔.๐๐	๙๑.๐๐	๒๗.๓๐	๑๗๑.๓๐	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๖๐	ลบ.ม.	๑,๖๒๐.๐๐	๙๗๒.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๑๕๒.๐๐	
๑.๕	คอนกรีตสำเร็จรูป ๑ : ๒ : ๔	๒.๘๖	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๔,๗๒๒.๓๐	๓๙๐.๐๐	๑,๑๑๖.๑๘	๕,๘๓๘.๔๘	
๑.๖	เหล็ก SD ๓๐ Ø ๑๒ mm.	๐.๑๕	ตัน	๓๐,๖๗๔.๘๖	๔,๖๐๑.๒๓	๓,๓๐๐.๐๐	๔๙๕.๐๐	๕,๐๙๖.๒๓	
๑.๗	เหล็กเหล็ก ๑๐ "X ๑๐ " หนา ๑๒ มม. เจาะ ๔ รู	๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๗๕๖.๐๐	๒,๔๓๖.๐๐	
	๒. งานโครงสร้างเหล็ก								
๒.๑	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS - M Ø ๕ "	๖.๐๐	เส้น	๔,๙๕๖.๒๕	๒๙,๗๓๗.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๗๓๗.๕๐	
	ค่าแรงประกอบ BS - M Ø ๕ "	๗๑๒.๘๐	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๘,๕๕๓.๖๐	๘,๕๕๓.๖๐	รวมค่าเชื่อม
๒.๒	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS - M Ø ๑.๕ "	๑๓.๐๐	เส้น	๑,๐๐๖.๘๘	๑๓,๐๘๙.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๘๙.๔๔	
	ค่าแรงประกอบ BS - M Ø ๑.๕ "	๒๗๙.๒๔	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๓,๓๕๐.๘๘	๓,๓๕๐.๘๘	รวมค่าเชื่อม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๓	ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS - M Ø ๑.๒๕ "	๒.๐๐	เส้น	๘๗๔.๒๐	๑,๗๔๘.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๔๘.๔๐	
	ค่าแรงประกอบ BS - M Ø ๑.๒๕ "	๓๗.๖๐	กก	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๔๕๑.๒๐	๔๕๑.๒๐	รวมค่าวัสดุ
๒.๔	แปเหล็ก ๑๐๐ X ๕๐ X ๓.๒ มม.	๑๕.๐๐	เส้น	๙๘๔.๑๑	๑๔,๗๖๑.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๗๖๑.๖๕	
	ค่าแรงประกอบแป ๑๐๐ X ๕๐ X ๓.๒ มม.	๓๙๐.๐๐	กก	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
๒.๕	หลังคาเมทัลชีท สี หนา ๐.๓๕ มม.	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑๗๕.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๗,๘๕๐.๐๐	
๒.๖	ตะปูเกลียวยึดเมทัลชีท	๒๘๐.๐๐	ตัว	๒.๐๐	๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	
๒.๗	สีกันสนิม	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓.๓๖	๑,๔๐๑.๖๐	๓๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๓,๕๐๑.๖๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๑๑๓,๙๐๓.๗๘	บาท