

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านไร่มะขาง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ / ๒๕๖๕
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผู้ประมาณราคา นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๒๘,๒๕๗.๖๔	๑.๓๖๐๗	๕๘๒,๗๓๐.๑๗	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๕๘๒,๗๓๐.๑๗	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			๕๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางณิชาร อำแก้ว)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)จ.ส.ต.....กรรมการ

(นางสาวศรุตฯ สุริโย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖

โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณประปา หมู่ที่ ๖ - ถึงบ้านนายบุญเลิศ รักชาติ ต่อจากถนนเดิม บ้านไร่มะขาง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ระยะที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร
 ระยะที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๒ ตารางเมตร
 ระยะรวม ๒๘๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๒ ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานผิวทาง								
	- TACK COAT	๑,๖๙๒.๐๐	ตร.ม.	๕.๒๒	๘,๘๓๒.๒๔	๗.๖๕	๑๒,๙๔๓.๘๐	๒๑,๗๗๖.๐๔	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	๑,๖๙๒.๐๐	ตร.ม.	๒๑๕.๗๔	๓๖๕,๐๓๒.๐๘	๑๑.๐๖	๑๘,๗๑๓.๕๒	๓๘๓,๗๔๕.๖๐	
๒	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	๗๘.๔๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๒๒,๗๓๖.๐๐	๒๒,๗๓๖.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ								๔๒๘,๒๕๗.๖๔	บาท