

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

## สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ                                      ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔ (ซอย ๒ )

ประเภทงาน                                        งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง                                 หมู่ที่ ๔ บ้านช่อง (ซอย ๒) จากบ้านนายจรศักดิ์ เกิดผล - ไร่นางสุพรรณณี สุวรรณนุกูล  
ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่   ๔ / ๒๕๖๕

เจ้าของโครงการ                                 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

วันที่ประมาณราคา                             วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ประมาณราคา                                 นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๓๙,๙๒๒.๒๐	๑.๓๖๐๗	๔๖๒,๕๓๒.๑๔	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๔๖๒,๕๓๒.๑๔	บาท
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				๔๖๒,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายประชุม แสงสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางน้ำผึ้ง สังข์ทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔ (ชอย ๒ )

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านช่อง (ชอย ๒) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีจำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๗.๘๐ ลบ.ม. .  
 พื้นทางหินลู ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๔ เมตร หน้า ๐.๕๐ เมตร หรือมีหินลูไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ลบ.ม.  
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	ตัดต้นไม้ ถางป่า ขุดตอ	๑๙๒๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓.๘๓	๗,๓๕๓.๖๐	๗,๓๕๓.๖๐	
๒	หินลู	๘๖๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๐.๐๐	๒๗๖,๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๖,๔๘๐.๐๐	
๓	หินคลุก	๙๗.๘๐	ลบ.ม.	๔๑๒.๐๐	๔๐,๒๙๓.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๒๙๓.๖๐	
๔	ท่อระบายน้ำ คลส .๑ ๐.๔๐ ม. วาง เรียง และยาแนว	๑๓.๐๐	ท่อน	๑,๒๑๕.๐๐	๑๕,๗๙๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๗๙๕.๐๐	
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>									<b>บาท</b>
								<b>๓๓๙,๙๒๒.๒๐</b>	