

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านประชาบำรุง (จากบ้านนายสำนงา เครือธงพิทย - นายปรีชา น้อยสำราญ) ตำบลหนองกระเชียด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๓.๐๐ ตารางเมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๑๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน รูปแบบรายละเอียดตามที่ อบรม.ทบองกระเชียดกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณราคาโดย นายพลาพล ม่วงงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเชียด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑.งานปรับปรุงถนน									
๑.๑	หินคลุกปรับพื้นทาง	๕๓.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๒.๐๐	๒๑,๘๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๘๓๖.๐๐	
๑.๒	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑๓๐ ม.	๔.๐๐	ท่อน	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๙๖.๐๐	๓๘๔.๐๐	๑,๕๘๔.๐๐	
๑.๓	ท่อระบายน้ำ พีวีซี. Ø ๓ นิ้ว.	๑.๐๐	เส้น	๕๐๙.๓๕	๕๐๙.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๙.๓๕	
๑.๔	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน(หนา ๑๐-๑๕ ซม.)	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗.๐๐	๒,๙๑๐.๐๐	๒,๙๑๐.๐๐	
๒.งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก									
๒.๑	คอนกรีตสี่เหลี่ยมรูป ๑ : ๒ : ๔	๘๑.๕๕	ลบ.ม.	๑,๖๕๐.๐๐	๑๓๔,๓๗๒.๕๐	๓๐๐.๐๐	๒๔,๔๓๕.๐๐	๑๕๘,๘๐๗.๕๐	
๒.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๒๗.๑๕	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๑๓,๙๕๕.๖๔	๙๐.๐๐	๒,๔๔๓.๕๐	๑๖,๓๙๙.๑๔	
๒.๓	ตะปู ๓ "	๑๓.๕๘	ก.ก.	๔๖.๗๓	๖๓๔.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓๔.๓๖	
๒.๔	เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.	๐.๑๒๘๒๘๘	ตัน	๓๓,๒๑๔.๘๖	๔,๒๖๑.๔๐	๒,๘๐๐.๐๐	๓๕๙.๒๓	๔,๖๒๐.๖๓	
๒.๕	เหล็ก RB Ø ๑๙ มม.	๐.๐๒๒๒๘	ตัน	๓๓,๖๖๘.๒๓	๗๕๐.๑๓	๒,๘๐๐.๐๐	๖๒.๓๘	๘๑๒.๕๑	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๒.๖	เหล็กตะแกรง \varnothing ๔ mm. @ ๐.๒๐ m.	๕๕๓.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๕๑	๑๙,๒๘๑.๙๓	๕.๐๐	๒,๗๑๕.๐๐	๒๑,๙๙๖.๙๓	
๒.๗	โพลี ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.	๗.๐๐	แผ่น	๓๓.๐๐	๒๓๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๑.๐๐	
๒.๘	แอสฟัลท์ยานแนว	๕๘.๘๓	ลิตร	๓๔.๗๐	๒,๐๔๑.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๔๑.๔๐	
๒.๙	หินคลุกปรับให้ต่ำทาง	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๒.๐๐	๖,๕๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๕๙๒.๐๐	
๒.๑๐	ค่าติดตั้งไม้แบบ	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									
									๒๔๓,๗๙๔.๘๓
									บาท