

รายการประมาณราคาโครงการต่อเติมอาคารขอมรณผู้สูงอายุประจำตำบลหนองกระเจ็ด หมู่ที่ ๘

โครงการ ต่อเติมอาคารขอมรณผู้สูงอายุประจำตำบลหนองกระเจ็ด หมู่ที่ ๘

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร (จากอาคารเดิมลตระดับ) พร้อมห้องสุขา จำนวน ๒ ห้อง และห้องเก็บของ จำนวน ๑ ห้อง รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ประมาณราคาโดย นาย ศิริชัย ใจกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานรื้อถอนโรงเพาะเห็ด	๑	เหมา			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๑	งานดินลูกรังถมคันดิน	๑๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๒.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	๕๑,๓๐๐.๐๐	
๒.๒	ทรายหยาบปรับพื้น	๐.๕๓	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๐	๒๖๒.๐๒	๑๑๒.๐๐	๕๔.๑๖	๒๖๔.๑๘	
๒.๓	ไม้แบบ	๑๕.๘๗	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๙.๐๐	๒,๐๖๖.๙๓	๒,๐๖๖.๙๓	
๒.๔	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๘๖	ลบ.ม.	๑,๖๒๒.๕๕	๑,๓๙๔.๕๘	๕๒๖.๐๐	๓๖๖.๓๖	๑,๗๖๐.๙๔	
๒.๕	คอนกรีตล้าเร่งรูป ๑ : ๒ : ๔	๑๗.๘๑	ลบ.ม.	๑,๖๒๒.๕๕	๒๘,๖๖๖.๕๕	๕๒๖.๐๐	๙,๓๖๖.๓๖	๓๘,๐๓๒.๙๑	
๒.๖	เหล็ก SD ๓๐ Ø ๖ mm.	๐.๐๕	ตัน	๒๖,๒๕๗.๐๐	๑,๓๖๒.๕๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒,๔๔๒.๕๐	
๒.๗	เหล็ก SD ๓๐ Ø ๑๒ mm.	๐.๕๐	ตัน	๒๖,๒๕๗.๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๔,๗๐๕.๐๐	
๒.๘	เสาเข็ม ค.ย.ร. ๖"x ๒ ม.	๒๐.๐๐	ต้น	๒๐๖.๐๐	๔,๑๒๐.๐๐	๖๔.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
๒.๙	เหล็กขมเกรง ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. ๔ มม.	๑๐.๕๐๐	ตร.ม.	๓๕.๕๖	๓๗๓.๕๖	๕.๐๐	๕๒.๕๐	๓๘๖.๐๖	
๓.๑	ท่อเหล็ก Ø ๒ "	๑๓.๐๐	เส้น	๑,๒๑๑.๐๐	๑๕,๗๔๓.๐๐		๐.๐๐	๑๕,๗๔๓.๐๐	
๓.๒	ค่าแรงประกอบ Ø ๒ "	๓๙๗.๕๐	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๔,๗๗๑.๖๐	๔,๗๗๑.๖๐	
๓.๓	ท่อเหล็ก Ø ๑.๕ "	๑๒.๐๐	เส้น	๘๖๐.๐๐	๑๐,๓๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๓๒๐.๐๐	
๓.๔	ค่าแรงประกอบ Ø ๑.๕ "	๒๖๐.๔๐	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๓,๑๒๔.๘๐	๓,๑๒๔.๘๐	รวมลาดเชื่อม
๓.๕	แปเหล็ก ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๒๖.๐๐	เส้น	๘๔๐.๐๐	๒๑,๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๘๔๐.๐๐	
๓.๖	ค่าแรงประกอบแป ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๘๕๘.๐๐	กก.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒.๐๐	๑๐,๒๙๖.๐๐	๑๐,๒๙๖.๐๐	
๓.๗	เหล็ก Ø ๒๐ x ๒๐ มม. เจาะ ๔ รู	๕.๐๐	แผ่น	๑๙๘.๐๐	๙๙๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
๓.๘	J bolt เจ็บสตี M๑๖ ยาว ๓๐ ซม.	๒๐.๐๐	ตัว	๑๐๘.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	
๓.๙	ปูนซีเมนต์ M๑๖	๒๐.๐๐	ตัว	๕๖.๕๐	๑,๑๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๓๐.๐๐	