

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แบบสรุปราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านไร่ภูมิ(ซอย๒)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๗ (บริเวณทางเรียบรถไฟจากบ้านนางวรรณมา เขียวชำถึงไร่นายสุนทร เขียวชำ);
 งบประมาณ ๗๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๗ (บริเวณทางเรียบรถไฟจากบ้านนางวรรณมา เขียวชำ ถึง ไร่นายสุนทร เขียวชำ)
 แบบเลขที่ ๙/๒๕๖๖
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ผู้ประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕๒,๘๔๙.๐๙	๑.๓๖๒๔	๔๘๐,๗๒๑.๖๐	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๘๐,๗๒๑.๖๐	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๔๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางธวชนิ์ เข็มเมือง)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๗

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๗ (บริเวณทางเรียบรถไฟจากบ้านนาจรรรณา เขียวขำถึงไร่นายสุนทร เขียวขำ)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่๗ (บริเวณทางเรียบรถไฟจากบ้านนาจรรรณา เขียวขำ ถึง ไร่นายสุนทร เขียวขำ)

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๒๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๔.๘๐ ตารางเมตร

รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานฉาบปูนตอ ขนาดกลาง	๘๔๔.๘๐	ตร.ม			๓.๗๓	๓,๑๕๑.๑๐		
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๔๒๐.๐๐	ลบ.ม	๖๘๖.๐๐	๒๘๘,๘๑๒.๐๐		๒๘๘,๘๑๒.๐๐		
๓	ผิวทางบอร์ตเลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	๘๔๔.๘๐	ตร.ม	๓๖๑.๔๔	๓๐๕,๓๔๒.๔๐		๓๐๕,๓๔๒.๔๐		
๔	งานรอยต่อเอนขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๙.๖๐	เมตร	๑๔๙.๗๓	๑,๔๓๗.๔๑		๑,๔๓๗.๔๑		
๕	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๗๓.๖๐	เมตร	๘๒.๔๑	๖,๐๖๕.๓๘		๖,๐๖๕.๓๘		
๖	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๑๖.๐๐	ลบ.ม	๕๐๒.๕๕	๘,๐๔๐.๘๐		๘,๐๔๐.๘๐		
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									
								๓๕๒,๘๔๙.๐๙	บาท



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาท ม่วงขาม)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นางชวีชัย เจ็กขำ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

(นายศิริชัย เจ็กขำ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา