

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง (คอกวัวก้านันบุญเลิศ ถึงเขตติดต่อหมู่๒)หมู่ที่๓ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๗/๒๕๖๖
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๕,๑๖๙.๓๒	๑.๓๖๒๔	๔๙๗,๕๐๖.๖๘	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...๐...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๙๗,๕๐๖.๖๘	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๔๙๗,๕๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นางนิชากร อำแก้ว)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายศิริชัย ไกเกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง (คอกวัวก้านบุญเลิศ ถึงเขตติดต่อหมู่ ๓) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร
 รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต. หนองกระเจ็ดกำหนด


ประมาณราคา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
๑	งานฉาบปูนอุดต่อ ขนาดเบา	๘๘๐.๐๐	ตร.ม			๑.๗๖	๑,๕๔๘.๘๐	๑,๕๔๘.๘๐		
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๔๔.๐๐	ลิป.ม	๗๒๑.๑๓	๓๑,๗๒๙.๗๒			๓๑,๗๒๙.๗๒		
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา๑๕.....ซม.	๘๘๐.๐๐	ตร.ม	๓๕๔.๕๐	๓๑๑,๘๗๒.๐๐			๓๑๑,๘๗๒.๐๐		
๔	งานรอยต่อเอนเอียงตามขวาง (EXPANSION JOINT)	๘.๐๐	เมตร	๑๕๘.๗๕	๑,๒๗๐.๐๐			๑,๒๗๐.๐๐		
๕	งานรอยต่อเอนเอียงตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๘๐.๐๐	เมตร	๘๗.๙๔	๗,๐๓๕.๒๐			๗,๐๓๕.๒๐		
๖	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๑๓.๐๐	ลิป.ม	๕๐๒.๕๕	๖,๕๓๓.๑๕			๖,๕๓๓.๑๕		
๗	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ ม.	๗.๐๐	เมตร	๗๔๐.๐๖	๕,๑๘๐.๔๕			๕,๑๘๐.๔๕		
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									๓๖๕,๑๖๙.๓๒	บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายพลาทล ม่วงงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประชุม แสงสินธุ์)
 ผู้อำนวยการกองศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา