

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๑(ซอย๙) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ประเภทงาน ทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ซอย๙)ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 แบบเลขที่ ๖/๒๕๖๖  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  
 วันที่ประมาณราคา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  
 ผู้ประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๒๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๖,๙๒๗.๓๖	๑.๓๖๒๔	๗๗,๕๕๗.๘๔	
	เงื่อนไขการใช้Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก..๐..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๗๗,๕๕๗.๘๔	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๗๗,๕๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพลาพล ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายประชุม แสงสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองศึกษา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑(ซอย ๙) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ซอย ๙) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร  
 รายละเอียดตามรูปแบบที่ ๑ บต. หนองกระเจ็ดกำหนด

ประมาณราคา ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)			
๑	งานกลางป่าชุดตอ ขนาดเบา	๑๓๕.๐๐	ตร.ม			๑.๗๖	๒๓๗.๖๐	๒๓๗.๖๐		
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๗.๐๐	ลบ.ม	๗๒๑.๑๓	๕,๐๔๗.๙๑			๕,๐๔๗.๙๑		
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...๑๕...ซม.	๑๓๕.๐๐	ตร.ม	๓๖๑.๘๗	๔๘,๘๕๒.๐๐			๔๘,๘๕๒.๐๐		
๔	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๑๕.๐๐	เมตร	๘๕.๔๘	๑,๒๘๒.๒๐			๑,๒๘๒.๒๐		
๕	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๓.๐๐	ลบ.ม	๕๐๒.๕๕	๑,๕๐๗.๖๕			๑,๕๐๗.๖๕		
<b>รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ</b>									<b>๕๖,๙๒๗.๓๖</b>	<b>บาท</b>

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

( นายพลาท ม่วงงาม )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายประจุม แสงสินธุ์ )  
 ผู้อำนวยการกองศึกษา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

( นายศิริชัย ใจกล้า )  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา