


กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘
 ประเภทงาน ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรี
 แบบเลขที่ ๑๐/๒๕๖๖
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 วันที่ประมาณราคา ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๘๘,๕๓๖.๕๒	๑.๓๖๕๒	๒๕๗,๐๖๔.๙๗	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			๒๕๗,๐๖๔.๙๗	บาท
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			๒๕๗,๐๐๐.๐๐	บาท

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
 (นายพลาพล ม่วงงาม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)จ.ส.ต...... กรรมการ
 (สาธิต สอาดนัก)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).......... กรรมการ
 (นายศิริชัย ใจกล้า)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอน้ำตาล จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๓๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

ประมาณราคา ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงานก่อสร้าง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)		
๑	งานวางपा खुदतो ขนาดเบา	๓๓๐.๐๐	ตร.ม			๑.๗๓	๕๗๐.๙๐	๕๗๐.๙๐	
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๗.๐๐	ลบ.ม	๖๕๖.๐๐	๑๑,๖๖๒.๐๐			๑๑,๖๖๒.๐๐	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	๓๓๐.๐๐	ตร.ม	๓๕๐.๘๘	๑๑๕,๗๘๙.๓๐			๑๑๕,๗๘๙.๓๐	
๔	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	๓๐.๐๐	เมตร	๙๗.๕๔	๒,๙๒๖.๒๐			๒,๙๒๖.๒๐	
๕	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	๕๕.๐๐	เมตร	๖๘.๐๑	๓,๗๔๐.๕๕			๓,๗๔๐.๕๕	
๖	งานไหล่ทาง (หินคลุก)	๓.๐๐	ลบ.ม	๔๙๔.๗๕	๑,๔๘๔.๒๕			๑,๔๘๔.๒๕	
๗	ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๐.๖๐ ม.	๑๐.๐๐	เมตร	๑,๔๒๔.๗๖	๑๔,๒๔๗.๖๒			๑๔,๒๔๗.๖๒	
๘	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	๓๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑๑๕.๒๐	๓๘,๐๑๕.๖๐			๓๘,๐๑๕.๖๐	
รวมราคาค่าแรงค่าวัสดุ									
									๑๘๘,๔๓๖.๕๒



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพลาต ม่วงงาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ) กรรมการ

(สathi สอานัก)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริชัย ใจกล้า)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา